



DODATOK č.2

K ZMLUVE Č. 232814 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE

ďalej označovaný len ako „**Dodatok**“, uzatvorený medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

1. Poskytovateľ dotácie:

so sídlom:

IČO:

DIČ:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

Číslo účtu vo formáte IBAN:

Environmentálny fond

Nevádzová 806/5, 821 01 Bratislava

30 796 491

2021925774

Ing. Marek Giba, MBA, generálny riaditeľ

Štátna pokladnica

SK64 8180 0000 0070 0044 0526

a

2. Príjemca dotácie:

so sídlom:

IČO:

DIČ:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

IBAN Dotačného účtu:

Obec Chmeľov

Chmeľov 89, 08215 Chmeľov

00327115

2021225492

Milan Polča

Slovenská sporiteľňa, a. s.

SK15 0900 0000 0051 9858 4656

I. Článok Úvodné ustanovenia

1. **Zmena Zmluvy** - Zmluvné strany uzavreli dňa 26.11.2024 Zmluvu č. 232814 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 26.11.2024.
2. **Obsah Dodatku** - Zmluvné strany majú záujem zmeniť niektoré ustanovenia Zmluvy tak, ako je uvedené v II. Článku tohto Dodatku.
3. **Definície v Dodatku** - Pokiaľ nie je v tomto Dodatku uvedené inak, definície, ktoré sú uvedené v časti B. „Definície pojmov“ VZP majú rovnaký význam, aký im je priradený vo VZP.
4. **Dodatok a jeho prílohy** - Dodatok je okrem tohto dokumentu podpísaného Zmluvnými stranami tvorený aj nasledovnými dokumentmi, ktoré sa považujú za jeho neoddeliteľné súčasti:
 - a. **Príloha č. 1** Dodatku.

II. Článok Predmet Dodatku

1. **Predmet Dodatku** - Na základe dohody Zmluvných strán a v súlade s XI. Článkom odsekom 5. Zmluvy sa Zmluva, z dôvodu doplnenia Rozpočtu, ktorý má tvoriť Prílohu č. 3 Zmluvy a z dôvodu doplnenia údajov z dokumentov, ktoré boli zo strany Prijemcu predložené Fondu po zrealizovaní Verejného obstarávania podľa IV. Článku odseku 3. a/alebo odseku 4. Zmluvy (doplnenie opisu Projektu, údajov o Dodávateľovi, o Dodávateľskej zmluve a pod.), mení nasledovne:
 - a. v časti **Príloha č. 1** Zmluvy tak, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku
 - b. uzatvorením tohto Dodatku sa **Príloha č. 3** stáva neoddeliteľnou prílohou Zmluvy, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku.

III. Článok Záverečné ustanovenia

1. **Platnosť a účinnosť Dodatku** - Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. V prípade, ak sa povinnosť zverejnenia Dodatku vzťahuje na obe Zmluvné strany, obe Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, pričom Dodatok je v tomto prípade účinný dňom prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. **Záväznosť ustanovení Zmluvy** - Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v nezmenenom (pôvodnom) znení tak, ako bolo Zmluvnými stranami dohodnuté v Zmluve.
3. **Oprávnenie konajúcich osôb** - Osoby podpisujúce Dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.
4. **Vôľa Zmluvných strán uzavrieť Dodatok** - Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

5. **Počet vyhotovení** - Tento Dodatok sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno (1) vyhotovenie dostane Prijemca a dve (2) vyhotovenia dostane Fond.
6. **Vyhlásenie Prijemcu o zodpovednosti za Verejné obstarávanie** - Prijemca podpisom tohto Dodatku berie na vedomie, že udelenie súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku a jeho uzatvorenie sa nepovažuje za vykonanie Kontroly Verejného obstarávania zo strany Fondu spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve a/alebo VZP a zároveň udelením súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijemcu ako verejného obstarávateľa pri dodržaní Právnych predpisov SR, základných princípov a postupov Verejného obstarávania a/alebo Zmluvy.

Bratislava,



PRÍLOHA Č. 1**Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Špecifikácie/ číslo Výzvy: Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2024

Číslo Zmluvy: 232814 08U02

Účel Dotácie¹:	Financovanie ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI CHMEĽOV
Oblasť:	2024 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L)
Ustanovenie Zákona o Environmentálnom fonde, podľa ktorého sa Zmluva uzatvára²:	§4 ods. 1 písm. l) a §9 ods. 7
Rozhodnutie ministra³č.:	74130/2024 zo dňa 15.11.2024
Výška Dotácie podľa Rozhodnutia ministra⁴:	365 306 EUR (tristošesťdesiatpäťtisícristošesť eur)
Výška spolufinancovania v %:	1
Oprávnené obdobie:	1.1.2024 - 28.11.2025
Interval Čerpania:	19.12.2025
Doba udržateľnosti:	5 rokov
Spôsob financovania:	Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov
Periodicita podávania Žiadostí o čerpanie / Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska⁵:	maximálne 3 krát za oprávnené obdobie
Termín na predloženie Dodávateľskej zmluvy⁶:	
Finančné opravy:	<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie
Finančná oprava pred použitím Dotácie⁷:	
Finančná oprava po použití Dotácie⁸:	

Opis Projektu:	<p>Z prostriedkov schválenej dotácie a povinného spolufinancovania budú realizované:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spracovanie projektovej dokumentácie, - výber zhotoviteľa stavebných prác (proces VO), - zateplenie obvodových stien, - výmena vonkajších okien a dverí, - zateplenie stropu najnižšieho podlažia, - inštalácia plynových kondenzačných kotlov a tepelných čerpadiel s TČ na ohrev TUV, regulácia, - osadenie jednotiek pre vetranie a rekuperáciu, - osadenie vonkajších žalúzií, - osadenie prvkov na zachytávanie dažďovej vody.
-----------------------	--

1. Miesto Realizácie Projektu	
Okres:	Prešov
Obec:	Chmeľov
Ulica a číslo:	
Parcelné číslo (ak relevantné):	1539/85, k.ú. Chmeľov

Doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce Prijemcu na realizáciu činností Projektu (ak je relevantné)

1. Názov dokumentu:	Stavebné povolenie
Vydané dňa:	16.01.2023
Číslo:	SÚ 134/171/2022
Stavebný úrad:	Obec Lipníky
Nadobudnutie právoplatnosti:	18.01.2023

2. Názov dokumentu:	Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia
Vydané dňa:	03.01.2025
Číslo:	SÚ 206/263/2024
Stavebný úrad:	Obec Lipníky
Nadobudnutie právoplatnosti:	07.01.2025

Projektová dokumentácia/Relevantná štúdia

1. Názov:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI CHMEĽOV
Číslo:	
Dátum vypracovania:	07/2022
Zhotoviteľ:	Ing. Marek Koval', Jahodová 1972/3, 082 21 Veľký Šariš

2. Názov:	Vodozadržné opatrenia
Číslo:	
Dátum vypracovania:	August 2022

Zhotoviteľ:	ENAU, s.r.o., Ing. Pavol Fedorčák, PhD., Komárany 59, 093 01 Vranov nad Topľou
--------------------	---

3. Názov:	Vykurovanie
Číslo:	
Dátum vypracovania:	August 2022
Zhotoviteľ:	ENAU, s.r.o., Ing. Pavol Fedorčák, PhD., Komárany 59, 093 01 Vranov nad Topľou

4. Názov:	Vzduchotechnika
Číslo:	
Dátum vypracovania:	August 2022
Zhotoviteľ:	ENAU, s.r.o., Ing. Pavol Fedorčák, PhD., Komárany 59, 093 01 Vranov nad Topľou

5. Názov:	Elektroinštalácia+Bleskozvod
Číslo:	
Dátum vypracovania:	08/2022
Zhotoviteľ:	Ing. Alexander Komanický

Dodávateľ

1. Obchodné meno:	REGIOBAU s. r. o.
Sídlo:	Duchnovičova 1677/2, 066 01 Humenné
IČO:	56 136 609
Zápis:	v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 47638/P
Údaje o Dodávateľskej zmluve⁹:	Zmluva o dielo zo dňa 11.02.2025 zverejnená v CRZ dňa 12.02.2025 https://www.crz.gov.sk/zmluva/10420492/

2. Obchodné meno:	Ing. Marek Koval'
Sídlo:	Jahodová 1972/3, 082 21 Veľký Šariš
IČO:	47 793 252
Zápis:	v Živnostenskom registri Okresného úradu Prešov, Číslo živnostenského registra: 750-43432
Údaje o Dodávateľskej zmluve⁹:	Zmluva o dielo zo dňa 10.08.2022 zverejnená v CRZ dňa 16.08.2022 https://www.crz.gov.sk/zmluva/6783518/

3. Obchodné meno:	Mgr. Ľubica Straková
Sídlo:	Janouškova 5012/23, 080 01 Prešov
IČO:	52 210 740
Zápis:	v Živnostenskom registri Okresného úradu Prešov, Číslo živnostenského registra: 750-52244
Údaje o Dodávateľskej zmluve⁹:	Objednávka zo dňa 23.01.2025 zverejnená na webovom sídle Obce Chmeľov 23.1.2025 https://obecchmelov.sk/dokument/objednavka-mgr-strakova/

-
1. Doplniť v zmysle Článku III. ods. 4 Zmluvy
 2. Doplniť v súlade so Zákonom o Environmentálnom fonde
 3. Doplniť v zmysle Článku II. ods. 2 Zmluvy
 4. Doplniť v zmysle Článku V. ods. 1 Zmluvy
 5. Doplniť v zmysle Článku VI. ods. 7 Zmluvy
 6. Doplniť v zmysle Článku IV. ods. 3 Zmluvy
 7. Časť H. „Verejné obstarávanie a jeho kontrola“ ods. 20 VZP
 8. Časť H. „Verejné obstarávanie a jeho kontrola“ ods. 24 VZP
 9. Doplniť názov a číslo Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov, dátum uzavretia Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov, dátum a miesto zverejnenia Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov spolu s odkazom (link) na zverejnenú Dodávateľskú zmluvu vrátane dodatkov (ak sa zverejňuje)

REKAPITULÁCIA STAVBY

Príloha č. 3 Rozpočet

Kód: Z3122_02_25

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Chmeľov_02

JKSO:
Miesto: Chmeľov

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Chmeľov, Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				316 328,48
DPH	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
	0%	4 000,00		0,00
základná	20,00%	12 500,00		2 500,00
znižovaná	23,00%	299 828,48		68 960,55
Cena s DPH				387 789,03
v EUR				

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Z3122_02_25

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Chmeľov_02

Miesto: Chmeľov

Dátum:

Objednávateľ: Obec Chmeľov, Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Projektant:

Zhotoviteľ: REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1667/2, 066 01 Humenné

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
		316 328,48	387 789,03
Náklady z rozpočtov			
		129 627,50	159 441,83
1	Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy	40 814,93	50 202,36
3	Výmena otvorových výplní	4 404,42	5 417,44
4	Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia	5 135,20	6 316,30
b)1	Plynový kondenzačný kotol	1 585,63	1 950,32
b)1.1	Plynový kondenzačný kotol - vykurovací systém	45 095,47	55 467,43
b)4	Tepelné čerpadlo	40 668,83	50 022,66
c)	Nútené vetranie - rekuperácia	14 117,98	17 365,12
d)	Vonkajšie tieniace prvky okien a dverí	7 086,75	8 716,70
g)	Dažďová záhrada	11 291,77	13 888,88
h)	Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy		
		12 500,00	15 000,00
i)	Spracovanie projektovej dokumentácie	4 000,00	4 000,00
j)	Zabezpečenie výberu zhotoviteľa stavebných prác - proces VO		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Chmeľov_02

Objekt:

1 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Chmeľov, Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1667/2, 066 01 Humenné

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

56136609

SK2122217504

Cena bez DPH

129 627,50

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

129 627,50

23,00%

29 814,33

Cena s DPH

v EUR

159 441,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Chmeľov_02

Objekt:

1 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Miesto:

Objednávateľ: Obec Chmeľov, Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov
Zhotoviteľ: REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1667/2, 066 01 Humenné

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

	129 627,50
	106 888,59
HSV - Práce a dodávky HSV	46,20
1 - Zemné práce	80 899,78
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	22 056,71
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 885,90
99 - Presun hmôt HSV	15 078,72
PSV - Práce a dodávky PSV	5 758,84
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	1 528,59
713 - Izolácie tepelné	7 791,29
764 - Konštrukcie klampiarske	7 660,19
M - Práce a dodávky M	379,97
21-M - Úprava (doplnenie) rozvádzača HRE	2 741,61
35-M - Materiál	2 862,87
36-M - Montáž	1 675,74
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Chmeľov_02

Objekt:

1 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Chmeľov, Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Dátum:

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1667/2, 066 01 Humenné

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV **129 627,50**

D 1 Zemné práce **106 888,59**

46	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	4,000	2,44	46,20
47	K	596211111	Opätovná kladenie dlažby pre chodcov hĺbka 6cm do 50m2	m2	4,000	9,11	9,76
							36,44

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	K	622460126.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou na nasiakavé alebo slabo nasiakavé podklady	m2	857,496	3,29	80 899,78
2	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	118,720	36,11	2 821,16
3	K	622462607	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikón-silikátová, zatieraná, hr. 2 mm	m2	738,777	14,39	4 286,98
4	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	115,191	46,45	10 631,00
5	K	625250558.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	35,994	74,02	5 350,62
6	K	625250706.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 80 mm, skrutkovacie kotvy	m2	3,540	54,58	2 664,28
7	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	650,957	80,44	193,21
8	K	625250761.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 20 mm	m2	48,286	49,97	52 362,98
9	K	62599999	Ostatné konštrukcie - úpravy vonkajšie iných konštrukcií	hod	10,000	17,67	2 412,85
							176,70

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10	K	938902071.S1	Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou	m2	791,472	2,95	22 056,71
11	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	880,130	3,42	2 334,84
12	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 640,390	1,85	3 010,04
13	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	880,130	1,99	4 884,72
14	K	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	112,850	13,43	1 751,46
15	K	953947952.S	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	18,000	3,05	1 515,58
16	M	429720339500.S	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 300x300 8 mm, pozinkovaná	ks	16,000	8,42	54,90
17	M	429720339520.S	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 500x500x8 mm, pozinkovaná	ks	2,000	16,93	134,72
18	K	953947952.S1	Demontáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	18,000	1,77	33,86
19	K	978036191.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	660,223	3,71	31,86
							2 449,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
20	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m ² , - 0,08900t	m ²	131,250	6,51	854,44	
21	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	45,695	13,56	619,62	
22	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	45,695	15,18	693,65	
23	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	913,900	0,52	475,23	
24	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	45,695	65,85	3 009,02	
25	K	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	45,695	4,45	203,34	
							3 885,90	
D		99	Presun hmôt HSV					3 664,00
26	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	77,858	47,06	3 664,00	
27	K	999281196.S	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	77,858	2,85	221,90	
							15 078,72	
D		PSV	Práce a dodávky PSV					5 758,84
D		712	Izolácie striech, povlakové krytiny					1 528,59
28	K	712873240.S1	Zhotovenie povlakovej krytiny atiky vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na strechu prikotvením so zváraným spojom	m ²	115,032	10,01	1 151,47	
29	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m ²	132,287	8,61	1 138,99	
30	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	468,180	1,06	496,27	
31	K	712991050.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie	m	95,860	13,98	1 340,12	
32	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	766,880	0,17	130,37	
33	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m ²	77,647	17,65	1 370,47	
34	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	53,548	2,45	131,15	
							1 528,59	
D		713	Izolácie tepelné					629,61
35	K	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m ²	76,688	8,21	629,61	
36	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m ²	78,222	11,24	879,22	
37	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	15,072	1,31	19,76	
							7 791,29	
D		764	Konštrukcie klampiarske					615,33
38	K	764351403.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 330 mm	m	18,270	33,68	615,33	
39	K	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	18,270	1,34	24,48	
40	K	764430460.S1	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 850 mm, vrátane zaťahovacích pásov	m	98,860	49,61	4 904,44	
41	K	764430850.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	95,860	2,04	195,55	
42	K	764451402.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm, vrátane kolien, kotlíkov	m	18,900	38,80	733,32	
43	K	764451802.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	18,900	1,17	22,11	
44	K	764510250.S1	Oplechovanie parapetov z medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 290 mm	m	20,110	57,99	1 166,18	
45	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	75,947	1,71	129,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		M	Práce a dodávky M				
D		21-M	Úprava (doplnenie) rozvádzača HRE				7 660,19
48	K	35823	Istic 1C/16A				379,97
49	K	35823.1	Istic 3B/25A	ks	4,000	9,13	36,52
50	K	35823.2	Istic 1C/10A	ks	1,000	24,62	24,62
51	K	35824	Zvodič bleskových prúdov a prepätia 3 pol., 75kA (10/350), 90kA (8/20)	ks	2,000	8,60	17,20
				ks	1,000	301,63	301,63
D		35-M	Materiál				
52	K	273741	Držiak vedenia s prichytkou do zateplenia cca 110mm	ks	48,000	3,20	153,60
53	K	34111.1	Kabel CYKY-O 2x1,5	m	6,000	0,36	2,16
54	K	34111.2	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	218,000	0,48	104,64
55	K	34111.3	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	185,000	0,81	149,85
56	K	34111.4	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	16,000	0,83	13,28
57	K	34111.5	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	24,000	1,28	30,72
58	K	34111.6	Kabel CYKY-J 5x6	m	14,000	6,11	85,54
59	K	34111.7	Vodic CY 6 z/ž	m	145,000	0,68	98,60
60	K	34532	Spínač rad.1 jednopólový IP44 nástenný	ks	3,000	3,75	11,25
61	K	34541	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2)	ks	6,000	3,23	19,38
62	K	34551	Zásuvka 1-nás. nástenná IP44	ks	5,000	2,51	12,55
63	K	3456	Krabica elektroinštalačná KEZ do zateplenia	ks	2,000	16,57	33,14
64	K	34561	Prípojnice potenciálového vyrovnania : EVP-SK, s krytom	ks	1,000	7,22	7,22
65	K	34571	Rúrka el-inšt plastová ohybná do 20/14, siva	ks	40,000	0,51	20,40
66	K	34571.1	Rúrka el-inšt plastová tuhá 16/14, bez hrdla, siva + príslušenstvo	ks	30,000	0,44	13,20
67	K	3483M	Sv. LED líniové 31W, IP44	ks	5,000	30,84	154,20
68	K	3483M1	Recyklačný poplatok svietidla	ks	5,000	0,44	2,20
69	K	35411.4	Paska zemniaca FeZn 30/4mm (1m=0,95kg) podľa STN EN 62561	m	84,000	3,54	297,36
70	K	35441	Vodic FeZn ø 8mm (1m=0,4kg) podľa STN EN 62561	m	9,000	1,05	9,45
72	K	35441.1	Vodic AlMgSi ø 8mm (1m=0,14kg) podľa STN EN 62561	m	190,000	0,87	165,30
73	K	35441.10	Svorka spojovacia SS	ks	28,000	0,54	15,12
71	K	35441.11	Svorka krizova SK	ks	7,000	1,00	7,00
74	K	35441.12	Svorka zemniaca SR 03 (30/4-8)	ks	6,000	1,28	7,68
75	K	35441.13	Svorka SJ 01 k zachytavacej tyči	ks	1,000	2,10	2,10
76	K	35441.14	Tyc JP 10 bez osadenia	ks	1,000	6,49	6,49
77	K	35441.15	Podstavec k zachytavacej tyči oceľový, D200mm s plastovou podložkou	ks	1,000	57,14	57,14
78	K	35441.16	Tab. "POZOR. Pri búrke je zakázané zdržiavať sa pri zvode do vzdial. 3m"	ks	6,000	0,76	4,56
79	K	35441.17	Bernard svorka ZSA16	ks	8,000	0,68	5,44
80	K	35441.18	Pasik Cu	ks	8,000	0,94	7,52
81	K	35441.2	Antikorozna páska 356 50	ks	1,000	13,45	13,45
82	K	35441.5	Podpera vedenia PV 21	ks	144,000	2,60	374,40
83	K	35441.6	Podložka plastová s lepiacim pásikom pod podperu vedenia PV 21	ks	144,000	1,15	165,60
84	K	35441.8	Svorka skusobna SZ	ks	6,000	1,81	10,86
85	K	35441.9	Svorka okapova SO	ks	8,000	1,29	10,32
86	K	3570	Rozvodnica RK + výzbroj - vid' v.č.7	ks	1,000	546,93	546,93
87	K	P1	Podružný materiál	%	3,000	25,99	77,97
88	K	S1	Stratné z metr. materiálu	%	5,000	9,00	44,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							2 862,87
D 36-M			Montáž				
89	K	1	Svorka ekvipotencialna EPS2	ks	1,000	17,45	17,45
122	K	10	Svorka skúšobná SZ	ks	6,000	2,67	16,02
90	K	11	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach CY 4-16 p.o.	m	145,000	1,05	152,25
91	K	12	Kabel CYKY 2x1,5 p.o.	m	6,000	0,57	3,42
92	K	13	Kabel CYKY 3x1,5 p.o.	m	218,000	0,64	139,52
93	K	14	Kabel CYKY 3x2,5 p.o.	m	185,000	0,68	125,80
94	K	15	Kabel CYKY 5x1,5 p.o.	m	16,000	0,64	10,24
95	K	16	Kabel CYKY 5x2,5 p.o.	m	24,000	0,77	18,48
96	K	17	Kabel CYKY 5x6 p.o.	m	14,000	1,24	17,36
97	K	2	Vodič AlMgSi 8 na povrchu	m	190,000	1,99	378,10
98	K	210010011S	Trubka ohybná PVC p.o. 0 20mm	m	40,000	1,41	56,40
99	K	210010351S	Krabicová rozvodka 6455-11 do 4mm ²	ks	6,000	11,74	70,44
100	K	210010370S	Kratica do zateplenia KEZ	ks	2,000	13,60	27,20
101	K	210010581S	Trubka tuhá PVC 16mm p.u.	m	30,000	1,16	34,80
102	K	210021017S	Zhotovenie kruhových otvorov v zateplení do D 100mm	ks	2,000	5,68	11,36
103	K	210100001S	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5	ks	35,000	1,01	35,35
104	K	210100002S	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 6	ks	10,000	1,50	15,00
105	K	210110021S	Spinac 1 polovy IP44	ks	3,000	4,63	13,89
106	K	210111031S	Zasuvka 10/16A, 250V, IP44 p.u.	ks	5,000	7,11	35,55
107	K	210193085S	Montaz nástennej rozvodnice do 48 modulov, IP30	ks	1,000	24,69	24,69
108	K	210201922S	Sv. líniové prisadené do 2,0kg, IP44	ks	5,000	7,93	39,65
109	K	210220001S	Vodic FeZn 8-10 na povrchu	m	9,000	2,25	20,25
110	K	210220010S	Protikoróznny nater zemniaceho pasiku do 120mm ²	m	1,000	1,05	1,05
111	K	210950201	Zatahovanie kábla do 0,75kg do chránicky	m	70,000	0,42	29,40
112	K	213290140	Demontáž jestvujúcej elektroinštalácie	hod	6,000	15,96	95,76
113	K	213290150	Zistenie skutkového stavu	hod	2,000	15,54	31,08
114	K	213290150.1	Drobné ELI práce. úprava HRE	hod	10,000	15,51	155,10
115	K	3	Podpera vedenia PV21	ks	144,000	0,78	112,32
116	K	4	Podpera vedenia PV17 na zateplené fasády	ks	48,000	1,52	72,96
117	K	5	Zachytávacia tyč bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	1,000	6,07	6,07
118	K	6	Svorka k zachytávacej tyči SJ	ks	1,000	2,52	2,52
119	K	7	Svorka križová SK	ks	7,000	2,45	17,15
120	K	8	Svorka spojovacia SS	ks	28,000	1,71	47,88
121	K	9	Svorka okapová SO	ks	8,000	2,59	20,72
123	K	971035131	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 15cm	ks	3,000	1,33	3,99
124	K	971035141	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 30cm	ks	6,000	3,17	19,02
125	K	971052231	Vyburanie otvoru do 0,0225m ² v zelezobetón. strop 15cm	ks	3,000	11,52	34,56
126	K	974032121	Vysekanie rýh v priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30/30 mm	m	220,000	1,06	233,20
127	K	PPV	PPV	%	2,000	26,39	52,79
128	K	X1	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	hod	6,000	31,72	190,32
129	K	X2	Spracovanie východiskovej revízie	hod	16,000	29,61	473,76
							1 675,74
D 46-M			Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				
130	K	460200154.S	Hĺbenie káblovej rhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	84,000	15,24	1 280,16
131	K	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m ³	7,000	0,33	2,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
132	K	460560154.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	84,000	3,23	271,32
133	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	0,200	9,16	1,83
134	K	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	33,000	3,64	120,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Chmeľov_02

Objekt:

3 - Výmena otvorových výplní

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Chmeľov, Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1667/2, 066 01 Humenné

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

56136609

SK2122217504

40 814,93

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
DPH základná znižovaná	40 814,93	23,00%	9 387,43

Cena s DPH

v EUR

50 202,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Chmeľov_02

Objekt:

3 - Výmena otvorových výplní

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Chmeľov, Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1667/2, 066 01 Humenné

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	40 814,93
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 071,96
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 584,63
99 - Presun hmôt HSV	2 449,23
	38,10
PSV - Práce a dodávky PSV	36 742,97
766 - Konštrukcie stolárske	36 495,24
784 - Maľby	247,73

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Chmeľov_02

Objekt:

3 - Výmena otvorových výplní

Dátum:

Miesto:

Projektant:

Objednávateľ:

Obec Chmeľov, Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Spracovateľ:

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1667/2, 066 01 Humenné

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							40 814,93

Náklady z rozpočtu

4 071,96

D HSV Práce a dodávky HSV 1 584,63

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 233,75

1	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostena okenného alebo dverného štuková	m2	53,970	22,86	1 233,75
2	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceleovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	85,36	85,36
3	M	553310002100.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	ks	1,000	265,52	265,52

2 449,23

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 536,10

4	K	953995113	Rohová lišta z PVC	m	179,900	2,98	536,10
5	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	1,000	1,70	1,70
6	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	2,020	21,40	43,23
7	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	181,200	6,74	1 221,29
8	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	47,360	7,39	349,99
9	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,102	13,56	28,50
10	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,102	10,03	21,08
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,102	15,18	31,91
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	42,040	0,52	21,86
13	K	979082111.S	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,102	14,02	29,47
14	K	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	2,102	78,07	164,10

38,10

D 99 Presun hmôt HSV 38,10

15	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	2,082	18,30	38,10
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

36 742,97

D PSV Práce a dodávky PSV 36 495,24

D 766 Konštrukcie stolárske 2 980,74

16	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	181,200	16,45	2 980,74
17	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	190,260	2,39	454,72
18	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	190,260	0,87	165,53
19	M	611410010400.O 1	Plastové okno ozn.O1, šxv 1150x1750 mm, izolačné trojsklo, vrátane int. a ext. parapetu, vid' PD	ks	10,000	687,80	6 878,00
20	M	611410010400.O 2	Plastové okno ozn.O2, šxv 550x1150 mm, izolačné trojsklo, vrátane int. a ext. parapetu, vid' PD	ks	5,000	227,81	1 139,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	611410010400.O 3	Plastové okno ozn.O3, šxv 2100x1800 mm, izolačné trojsklo, vrátane int. a ext. parapetu, vid' PD	ks	1,000	1 255,77	1 255,77
22	M	611410010400.O 4	Plastové okno ozn.O4, šxv 1150x1750 mm, izolačné trojsklo, vrátane int. a ext. parapetu, vid' PD	ks	1,000	709,91	709,91
23	M	611410010400.O 5	Plastové okno ozn.O5, šxv 2400x1800 mm, izolačné trojsklo, vrátane int. a ext. parapetu, vid' PD	ks	1,000	1 482,29	1 482,29
24	M	611410010400.O 6	Plastové okno ozn.O6, šxv 1450x1750 mm, izolačné trojsklo, vrátane int. a ext. parapetu, vid' PD	ks	8,000	858,18	6 865,44
25	M	611410010400.O 7	Plastové okno ozn.O7, šxv 550x550 mm, izolačné trojsklo, vrátane int. a ext. parapetu, vid' PD	ks	3,000	102,03	306,09
26	M	611410010400.O 8	Plastové okno ozn.O8, šxv 1450x850 mm, izolačné trojsklo, vrátane int. a ext. parapetu, vid' PD	ks	4,000	447,85	1 791,40
27	M	611410010400.O 9	Plastové okno ozn.O9, šxv 1300x700 mm, izolačné trojsklo, vrátane int. a ext. parapetu, vid' PD	ks	2,000	299,20	598,40
28	K	766621405.S	Montáž vchodových plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	34,060	14,85	505,79
29	M	611730000100.D 1	Plastové dvere presklenné ozn.D1 2400x2950mm, dvojkřídlové 2x750x2000mm, s bočnými svetlíkmi a nadsvetlíkom, vid' PD	ks	1,000	2 691,55	2 691,55
30	M	611730000100.D 2	Plastové dvere presklenné ozn.D2 1450x2450mm, dvojkřídlové 2x675x2000mm, s nadsvetlíkom, vid' PD	ks	1,000	1 485,97	1 485,97
31	M	611730000100.D 3	Plastové dvere presklenné ozn.D3 2360x2400mm, dvojkřídlové 2x750x2000mm, s bočnými svetlíkmi a nadsvetlíkom, vid' PD	ks	1,000	2 353,61	2 353,61
32	M	611730000100.D 4	Plastové dvere presklenné ozn.D4 1000x2020mm, jednokřídlové 900x1970mm, vid' PD	ks	1,000	1 195,18	1 195,18
33	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	35,763	2,33	83,33
34	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	35,763	0,87	31,11
35	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	16,600	11,64	193,22
36	M	611730000100.D 5	Plastové dvere ozn.D5 1600x2550mm, dvojkřídlové 2x750x2000mm, s nadsvetlíkom, vid' PD	ks	2,000	1 531,18	3 062,36
40	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	33,000	1,64	54,12
41	K	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	2,000	2,58	5,16
42	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	370,807	0,56	206,50
D 784 Mal'by							
43	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	53,970	1,48	79,88
44	K	784452371.S	Mal'by z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	53,970	3,11	167,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Chmeľov_02

Objekt:

4 - Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Chmeľov, Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1667/2, 066 01 Humenné

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

56136609

SK2122217504

			4 404,42
Cena bez DPH			
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
DPH základná znižovaná	4 404,42	23,00%	1 013,02
Cena s DPH	v EUR		5 417,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Chmeľov_02

Objekt:

4 - Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Chmeľov, Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Dátum:

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1667/2, 066 01 Humenné

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	4 404,42
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 414,35
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	297,37
99 - Presun hmôt HSV	1 116,25
	0,73
PSV - Práce a dodávky PSV	2 990,07
713 - Izolácie tepelné	2 990,07

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Chmeľov_02

Objekt:

4 - Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

Dátum:

Miesto:

Projektant:

Objednávateľ:

Obec Chmeľov, Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Spracovateľ:

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1667/2, 066 01 Humenné

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							4 404,42

Náklady z rozpočtu

1 414,35

D	HSV	Práce a dodávky HSV					297,37
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					297,37
1	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov, penetračný náter	m2	89,300	3,33	297,37
							1 116,25
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					622,42
2	K	938902301.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stropov	m2	89,300	6,97	622,42
3	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	89,300	5,53	493,83
							0,73
D	99	Presun hmôt HSV					0,73
4	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,040	18,30	0,73
							2 990,07
D	PSV	Práce a dodávky PSV					2 990,07
D	713	Izolácie tepelné					745,66
5	K	713111125.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením	m2	89,300	8,35	745,66
6	M	631460001030	Lamela alt. STROPROCK G 100x200x1000 mm, izolácia z kamennej vlny pre stropy	m2	91,086	24,21	2 205,19
7	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	29,917	1,31	39,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Chmeľov_02

Objekt:

b)1 - Plynový kondenzačný kotol

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Chmeľov, Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1667/2, 066 01 Humenné

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

56136609

SK2122217504

Cena bez DPH

5 135,20

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

5 135,20

23,00%

1 181,10

Cena s DPH

v EUR

6 316,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Chmeľov_02

Objekt:

b)1 - Plynový kondenzačný kotol

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Chmeľov, Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov
REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1667/2, 066 01 Humenné

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

	5 135,20
	10,45
HSV - Práce a dodávky HSV	10,45
99 - Presun hmôt HSV	4 679,83
PSV - Práce a dodávky PSV	60,05
723 - Vnútorný plynovod	4 613,76
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	6,02
783 - Nátery	132,42
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	312,50
OST - Ostatné	

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Chmeľov_02

Objekt:

b)1 - Plynový kondenzačný kotol

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Chmeľov, Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Dátum:

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1667/2, 066 01 Humenné

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV							5 135,20
D 99 Presun hmôt HSV							10,45
1	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,300	34,83	10,45
D PSV Práce a dodávky PSV							4 679,83
D 723 Vnútorý plynovod							60,05
2	K	723120203.S	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	2,000	16,09	32,18
3	K	723190901.S	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	3,000	1,53	4,59
4	K	723190907.S	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	2,000	1,28	2,56
5	K	723190913.S	Oprava plynovodného potrubia spojenie potrubia DN 20	ks	1,000	7,24	7,24
6	K	723190909.S	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	ks	1,000	12,61	12,61
7	K	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,460	0,88	0,40
8	K	998723294.S	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	0,460	0,97	0,45
9	K	998723299.S	Plynovod, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,460	0,04	0,02
D 731 Ústredné kúrenie - kotolne							4 613,76
10	K	731200826.S	Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom do 60 kW	ks	2,000	61,76	123,52
11	K	731200827.S	Demontáž pôvodného vybavenia kotolne	ks	1,000	905,11	905,11
12	K	731261113.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného do 25 kW	ks	1,000	354,05	354,05
13	M	Z020620	Kondenzačný kotol Viessmann Vitodens 100-W B1HF 25kW	ks	1,000	1 934,92	1 934,92
14	M	286530249100	Záslepky pre vykurovacie kotly	ks	1,000	7,63	7,63
15	M	484810013900	Montážna pomôcka na omietku, VISSMANN	ks	1,000	209,46	209,46
16	M	2651957	Koncentrická rúra DN 60/100 PP, 500 mm	ks	4,000	38,35	153,40
17	M	2651959	Koncentrická rúra DN 60/100 PP, 1000 mm	ks	5,000	68,61	343,05
18	M	2651960	Koleno koncentrické DN60/100, 87°	ks	1,000	56,65	56,65
19	M	2651750	Prípájacia súprava DN 60/100 - koncentrické vedenie spalín v, plastový kryt	ks	1,000	173,40	173,40
20	M	2651731	Koncovka na odvod spalín a prívod vzduchu DN 60	ks	1,000	69,02	69,02
21	K	731391813.S	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla nad 10 do 20 m2	ks	1,000	29,82	29,82
22	K	731890802.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt kotolní vodorovne do 12 m	t	1,125	225,54	253,73
D 783 Nátery							6,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	2,000	3,01	6,02
							132,42
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				
24	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	6,000	22,07	132,42
							312,50
D		OST	Ostatné				
25	K	HZS-0010	Revízie	kpl	1,000	100,00	100,00
26	K	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšaní	hod	5,000	22,50	112,50
27	K	HZS-0080	Tlaková skúška - plyn	ks	1,000	100,00	100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Chmeľov_02

Objekt:

b)1.1 - Plynový kondenzačný kotol - vykurovací systém

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Chmeľov, Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1667/2, 066 01 Humenné

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

56136609

SK2122217504

Cena bez DPH

1 585,63

DPH základná
znížená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

1 585,63

23,00%

364,69

Cena s DPH

v EUR

1 950,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Chmeľov_02

Objekt:

b)1.1 - Plynový kondenzačný kotol - vykurovací systém

Miesto:

Objednávateľ: Obec Chmeľov, Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov
Zhotoviteľ: REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1667/2, 066 01 Humenné

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

	1 585,63
	415,51
735 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá	0,00
M - Práce a dodávky M	1 170,12
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Chmeľov_02

Objekt:

b)1.1 - Plynový kondenzačný kotol - vykurovací systém

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Chmeľov, Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Dátum:

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1667/2, 066 01 Humenné

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D 735 Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá 1 585,63							
1	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	37,000	7,86	290,82
2	K	735153300.S	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	37,000	3,37	124,69
D M Práce a dodávky M 0,00							
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 170,12							
3	K	HZS000213	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky, spustenie a nastavenie systému	sub	1,000	300,00	300,00
4	K	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	36,000	24,17	870,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Chmeľov_02

Objekt:

b)4 - Tepelné čerpadlo

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Chmeľov, Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1667/2, 066 01 Humenné

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

56136609

SK2122217504

45 095,47

Cena bez DPH

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

45 095,47

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

10 371,96

Cena s DPH

v EUR

55 467,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Chmeľov_02

Objekt:

b)4 - Tepelné čerpadlo

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Chmeľov, Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1667/2, 066 01 Humenné

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	45 095,47
713 - Izolácie tepelné	52,56
PSV - Práce a dodávky PSV	403,70
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	42 938,72
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	31 970,02
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	5 480,16
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	3 903,81
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 584,73
OST - Ostatné	397,26
	1 303,23

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Chmeľov_02

Objekt:

b)4 - Tepelné čerpadlo

Dátum:

Miesto:

Projektant:

Objednávateľ:

Obec Chmeľov, Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Spracovateľ:

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1667/2, 066 01 Humenné

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							45 095,47

Náklady z rozpočtu

D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				52,56
1	K	612401191	Vyplnenie škár po prestupe potrubí		2,000	26,28	52,56
							403,70

D		713	Izolácie tepelné				195,60
2	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	40,000	4,89	195,60
3	M	283310004500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 15x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	10,000	1,54	15,40
4	M	283310004600	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	10,000	1,47	14,70
5	M	283310005000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	20,000	2,66	53,20
6	M	283310005100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 48x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	10,000	4,00	40,00
7	M	283310005300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 60x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	20,000	4,24	84,80
							42 938,72

D		PSV	Práce a dodávky PSV				31 970,02
---	--	-----	---------------------	--	--	--	-----------

D		731	Ústredné kúrenie - kotolne				2 814,80
8	K	731261070r	Montáž tepelného čerpadla	ks	2,000	1 407,40	2 814,80
9	M	Z014659	Splítové tepelné čerpadlo vzduch/voda pre vykurovanie a ohrev pitnej vody Vitocal 200-S, AWB 201.D16+Regulátor teploty	ks	2,000	9 340,35	18 680,70
10	M	ZK02670	Inštal. sada pre mont. vonkajšej jednotky na zem	ks	2,000	752,67	1 505,34
11	M	ZK02960	Pripoj. sada pre inšt. na omietku nahor	ks	2,000	217,19	434,38
12	M	484120041800	Modul komunikačný LON, potrebný pre komunikáciu s nadradenou MaR pre Vitotronic 300-K, typ MW2B, VIESSMANN	ks	1,000	193,06	193,06
13	M	484120041800r	Plošný spoj elektroniky na montáž do Vitotronic 100 (typ GC1), 200 (typ GW1), 300 (typ GW2 a FW1) a 200-H. K výmene dát s ďalšími reguláciami	ks	2,000	174,71	349,42
14	M	484120042400	Kábel spojovací LON, na výmenu údajov medzi reguláciami, dĺžka 7 m pre Vitotronic typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VIESSMANN	ks	1,000	39,54	39,54
15	M	484120042500	Odpor koncový na zakončenie systémovej komunikačnej zbernice pre Vitotronic(2ks) typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VIESSMANN	ks	1,000	8,38	8,38
16	M	7143497	Koncový odpor (2ks)	bal	1,000	8,56	8,56
17	M	Z009463	Vitotronic 200-H typ HK3B	ks	1,000	1 093,43	1 093,43
18	M	7426463	Snímač príložný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m, s konektorom pre Vitotronic typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VIESSMANN	ks	4,000	69,10	276,40
19	M	7438702	Ponorný snímač teploty NTC 10k Ohm	ks	1,000	65,26	65,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	3451360000.1	Elektrický výhrevný pás pre vaňu kondenzácie 1,2 m	ks	2,000	136,98	273,96
21	K	731291070.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	4,000	86,93	347,72
22	M	484810005900	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M 32, DN 25 s čerpadlom Alpha 2.1 25-60, VIESSMANN	sada	4,000	624,72	2 498,88
23	M	9569445.1	Upevnenie na stenu pre RMS DN25	ks	1,000	57,77	57,77
24	K	731291030.S	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 32	ks	1,000	69,53	69,53
25	M	484810004700	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača M 31, DN 32 s čerpadlom Alpha 2 + 60, eco Wilo-Yonos Para RS 25/6, výkon 65/32,5 kW, VIESSMANN	sada	1,000	544,71	544,71
26	M	484120021400.S	Servomotor SR 10 230 V/50 Hz pre zmiešavač, voliteľná ručná/automatická prevádzka pre rýchlomontážne sady DN 20 - DN 50	ks	4,000	202,87	811,48
27	K	731370010.S	Montáž hydraulickéj výhybky v - anuloidu závitového s tepelnou izoláciou prietok do 4,5 m ³ /h	ks	1,000	64,85	64,85
28	M	ZK03680	Hydraulická výhybka Q80 do 4,5m ³ /h	ks	1,000	261,35	261,35
29	M	484120043820	Nástenná konzola pre hydraulickú výhybku typ Q80, upevňovací materiál	bal	1,000	65,28	65,28
30	M	484810012300	Sada montážna pre doplnkovú sadu pre vykurovací okruh so zmiešavačom podľa voľby 7301 063, 7441 998, VIESSMANN	sada	1,000	56,78	56,78
31	M	341730001500.S	Špeciálny zmiešavač - 3 jednocestné	ks	1,000	237,10	237,10
32	K	735311520.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 3 násobný	ks	1,000	64,68	64,68
33	M	7741069.1	Modulárny rozdeľovač DN32 3-násobný s tepelnou izoláciou	ks	1,000	662,06	662,06
34	M	7741538	Rozširujúci modul rozdeľovača DN32	ks	1,000	241,40	241,40
35	M	7011090	Upevnenie pre rozdeľovač DN25 - DN32	ks	1,000	49,31	49,31
36	M	7316568	Súprava závitových krúžkov DN 25 - DN 32	ks	4,000	39,54	158,16
37	K	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	t	0,130	219,90	28,59
38	K	998731194	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,130	54,40	7,07
39	K	998731199	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	0,130	0,55	0,07

D 732		Ústredné kúrenie, strojovne		5 480,16			
40	K	732219235.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami a tepelnými čerpadlami objem 300 l	ks	1,000	85,05	85,05
41	M	484380001800	Ohrievač zásobníkový Vitocell 100-W/100-V, typ CVWB na ohrev pitnej vody v spojení s Tepelným čerpadlom a diaľkovým ohrevom, s prírubovým otvorom, objem 300 l, strieborná, VIESSMANN	ks	1,000	1 798,50	1 798,50
42	K	732230006.S	Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou 400 l	ks	1,000	108,31	108,31
43	M	484420016600	Zásobník akumuláčny vykurovacej vody Vitocell 100-E-W, typ SVW biely v spojení s tepelnými čerpadlami, objem 400 l, biely, VIESSMANN	ks	1,000	1 100,40	1 100,40
44	K	732331003.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 10l	ks	2,000	16,30	32,60
45	M	484630005210	Nádoba expanzná s membránou pre zabudovanie do vnútornej jednotky 10 l	ks	2,000	61,57	123,14
46	M	7814924	3-cestný prepínací ventil DN25	ks	2,000	274,39	548,78
47	K	732331018.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l	ks	1,000	18,17	18,17
48	M	484630006600	Nádoba expanzná s membránou typ NG 80 l, D 480 mm, v 656 mm, pripojenie R 1", 6/1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	124,38	124,38
49	M	484630012600.S	Ventil so zaistením R1 pre expanznú nádobu	ks	1,000	52,57	52,57
50	K	732331910.S	Montáž stroja elektrického, zmäkčovač vody, dopojenie, spustenie	súb.	1,000	143,31	143,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	M	7571908	Úpravňa vody Aquahome 500-N, + regeneračná soľ 3 x 25 kg	ks	1,000	1 220,83	1 220,83
52	M	551180000100.S	Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky a prvky dopojenia úpravne vody	ks	1,000	101,99	101,99
53	K	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,251	84,71	21,26
54	K	998732193	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	t	0,030	28,84	0,87
							3 903,81

D 733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie					
55	K	733151048.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 10/1,0 mm	m	10,000	20,43	204,30
56	K	733151051.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 16/1,0 mm	m	10,000	23,23	232,30
57	K	733151060.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 35/1,5 mm	m	16,000	56,59	905,44
58	K	733151063.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 42/1,5 mm	m	16,000	70,43	1 126,88
59	K	733151066.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 54/2,0 mm	m	10,000	136,35	1 363,50
60	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	37,328	1,31	49,05
61	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	37,328	0,55	20,60
62	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	37,328	0,05	1,74
							1 584,73

D 734		Ústredné kúrenie, armatúry.					
63	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického DN 15	ks	2,000	2,22	4,44
64	M	551210009500.S	Ventil odvzdušňovací automatický, DN 15	ks	2,000	7,09	14,18
65	K	734240010.S	Montáž spätnej klapky závitovej DN 32	ks	2,000	5,10	10,20
66	M	422820012400	Spätná klapka závitová DN 32	ks	2,000	92,65	185,30
67	K	734270015.S	Montáž posúvača závitového DN 25	ks	6,000	5,86	35,16
68	M	P722662	HERZ Kohút guľový "MODUL" DN 25, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, poniklované	ks	6,000	20,71	124,26
69	K	734270020.S	Montáž posúvača závitového DN 32	ks	12,000	6,46	77,52
70	M	551260001100.S	HERZ Kohút guľový "MODUL" DN 32, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, poniklované	ks	12,000	43,05	516,60
71	K	734270005.S	Montáž posúvača závitového DN 40	ks	8,000	4,47	35,76
72	M	551260000900	Guľový kohút DN 40	ks	8,000	20,23	161,84
73	K	734270025.S	Montáž posúvača závitového DN 50	ks	4,000	9,51	38,04
74	M	551260001200	Guľový kohút DN 50	ks	4,000	53,49	213,96
75	K	734291350.S	Montáž filtra závitového DN 32	ks	2,000	5,32	10,64
76	M	422010003100	Filter závitový DN 32	ks	2,000	14,51	29,02
77	K	734291112	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8	ks	1,000	7,82	7,82
78	K	734291360.S	Montáž filtra závitového DN 40	ks	2,000	7,97	15,94
79	M	422010002500	Filter závitový DN 40	ks	2,000	36,19	72,38
80	K	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,660	47,52	31,36
81	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,660	0,46	0,31
							397,26

D HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby					
82	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	18,000	22,07	397,26
							1 303,23

D OST		Ostatné					
83	K	HZS-0061	Dopojenie chladiaceho okruhu	ks	2,000	257,30	514,60
84	K	HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	sub	1,000	428,63	428,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	K	HZS-0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	hod	72,000	5,00	360,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Chmeľov_02

Objekt:

c) - Nútené vetranie - rekuperácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Chmeľov, Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1667/2, 066 01 Humenné

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

56136609

SK2122217504

40 668,83

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
DPH základná znižovaná	40 668,83	23,00%	9 353,83

Cena s DPH

v EUR

50 022,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Chmeľov_02

Objekt:

c) - Nútené vetranie - rekuperácia

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Chmeľov, Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Dátum:

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1667/2, 066 01 Humenné

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	40 668,83
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	414,01
PSV - Práce a dodávky PSV	414,01
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	38 474,46
36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení	38 474,46
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	809,46
	970,90

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Chmeľov_02

Objekt:

c) - Nútené vetranie - rekuperácia

Dátum:

Miesto:

Projektant:

Objednávateľ:

Obec Chmeľov, Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov
REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1667/2, 066 01 Humenné

Spracovateľ:

Zhotoviteľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							40 668,83

Náklady z rozpočtu

414,01

D HSV Práce a dodávky HSV 414,01

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	K	971036021.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - murivo tehlové -0,00113t	cm	160,000	2,48	396,80
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,181	15,18	2,75
3	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,181	14,02	2,54
4	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,181	65,85	11,92

38 474,46

D PSV Práce a dodávky PSV 38 474,46

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení

5	K	769021012.S	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	10,000	7,60	76,00
6	M	429810001000.S	Potrubie kruhové spiro DN 280, dĺžka 1000 mm	m	10,000	10,26	102,60
7	K	769021325.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 280-450	ks	2,000	11,01	22,02
8	M	429850008600.S	Koleno 90° DN 280 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	16,05	32,10
9	K	769052033.S	Montáž rekuperačnej jednotky na podlahu	ks	4,000	2 094,39	8 377,56
10	M	429530016900.S	Rekuperčná jednotka, Atrea 850 Inter + príslušenstvo a regulácia	ks	4,000	7 295,00	29 180,00
11	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	382,779	1,79	684,18

809,46

D 36-M Montáž prev., mer. a regul.zariadení

12	K	4	Montáž regulátora otáčok	ks	4,000	1,52	6,08
13	K	HZS000212	Elektroinštalácia	ks	4,000	166,29	665,16
14	K	HZS000215	Funkčné skúšky zariadení, vrátane vyhotovenia protokolu o funkčných skúškach	ks	1,000	19,82	19,82
15	M	341110002000	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm ²	m	30,000	1,18	35,40
16	M	K00012382	Kábel UNITRONIC LiYY 3x0,75 mm ²	m	100,000	0,83	83,00

970,90

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

17	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	24,000	25,32	607,68
18	K	HZS-0051	Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízná správa, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	300,88	300,88
19	K	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000	42,34	42,34
20	K	HZS-0071	Skúšobná v prevádzka	hod	4,000	5,00	20,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Chmeľov_02

Objekt:

d) - Vonkajšie tieniace prvky okien a dverí

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Chmeľov, Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1667/2, 066 01 Humenné

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

56136609

SK2122217504

Cena bez DPH

14 117,98

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

14 117,98

23,00%

3 247,14

Cena s DPH

v EUR

17 365,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Chmeľov_02

Objekt:

d) - Vonkajšie tieniace prvky okien a dverí

Miesto:

Objednávateľ: Obec Chmeľov, Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov
Zhotoviteľ: REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1667/2, 066 01 Humenné

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

	14 117,98
HSV - Práce a dodávky HSV	611,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	611,00
PSV - Práce a dodávky PSV	13 506,98
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	13 506,98

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Chmeľov_02

Objekt:

d) - Vonkajšie tieniace prvky okien a dverí

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Chmeľov, Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1667/2, 066 01 Humenné

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							14 117,98
D	HSV		Práce a dodávky HSV				611,00
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				611,00
1	K	612451120.S1	Oprava vnútorných omietok - dokončovacie práce	kpl	1,000	611,00	611,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 506,98
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				13 506,98
2	K	767660155.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 160 cm do podomietkovej schránky	ks	48,000	23,42	1 124,16
3	M	611530019300.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1150x1750 mm	ks	11,000	186,52	2 051,72
4	M	611530000700.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 550x1150 mm	ks	5,000	110,41	552,05
5	M	611530023000.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1450x1750 mm	ks	8,000	196,37	1 570,96
6	M	611530000200.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 550x550 mm	ks	3,000	85,36	256,08
7	M	611530022100.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1450x850 mm	ks	4,000	128,75	515,00
8	M	611530021900.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1300x700 mm	ks	2,000	117,15	234,30
9	M	611530026500.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1460x1750 mm	ks	8,000	200,02	1 600,16
10	M	611530019300.S 1	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1170x1750 mm	ks	4,000	192,15	768,60
11	M	611530006500.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 550x3300 mm	ks	3,000	193,28	579,84
12	K	767660156.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	ks	3,000	35,49	106,47
13	M	611530037400.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 2100x1800 mm	ks	1,000	290,26	290,26
14	M	611530037300.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 2100x1750 mm	ks	1,000	255,21	255,21
15	M	611530041000.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 2400x1800 mm	ks	1,000	392,17	392,17
16	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	127,934	0,99	127,05
17	K	EXX00001	Modul ovládací pre riadenie žalúzie	ks	51,000	60,45	3 082,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Chmeľov_02

Objekt:

g) - Dažďová záhrada

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Chmeľov, Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1667/2, 066 01 Humenné

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

56136609

IČ DPH:

SK2122217504

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				7 086,75
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižovaná	7 086,75	23,00%	1 629,95	
Cena s DPH		v EUR		8 716,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Chmeľov_02

Objekt:

g) - Dažďová záhrada

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Chmeľov, Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1667/2, 066 01 Humenné

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	7 086,75
HSV - Práce a dodávky HSV	6 372,18
1 - Zemné práce	1 360,48
5 - Čerpacia technika a filtrácia	651,99
4 - Vodorovné konštrukcie	340,03
8 - Rúrové vedenie	4 002,26
99 - Presun hmôt HSV	17,42
M - Práce a dodávky	714,57
95-M - Elektroinštalácia	86,38
23-M - Montáž a manipulácia	628,19

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Chmeľov_02

Objekt:

g) - Dažďová záhrada

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Chmeľov, Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Projektant:

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1667/2, 066 01 Humenné

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 086,75

D HSV Práce a dodávky HSV

6 372,18

D 1 Zemné práce

1 360,48

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	14,000	13,30	186,20
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	14,000	1,06	14,84
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	30,000	22,81	684,30
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnáním dna v hornine 3	m3	30,000	1,26	37,80
5	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	19,202	1,86	35,72
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	24,798	4,60	114,07
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	6,060	31,85	193,01
8	M	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	9,696	9,75	94,54

651,99

D 5 Čerpacia technika a filtrácia

9	K	06.01	Montáž	ks	1,000	107,77	107,77
10	M	06.01.01	Čerpadlo Gardena 4700/2 Automatic	ks	1,000	155,12	155,12
11	K	06.02	Montáž	ks	1,000	2,67	2,67
12	M	06.01.02	Vsuvka 5/4", mosadz	ks	1,000	3,34	3,34
13	K	06.03	Montáž	ks	1,000	4,92	4,92
14	M	06.01.03	Spätná klapka 5/4"- celokovová	ks	1,000	13,75	13,75
15	K	06.04	Montáž	ks	1,000	29,60	29,60
16	M	06.01.04	Prietok. spínač BRIO MT/ Time, Auto reštart, 12A, 230V s káblami	ks	1,000	54,72	54,72
17	K	06.05	Montáž	ks	1,000	4,54	4,54
18	M	06.01.05	Chladiaci nerezový plášť	ks	1,000	115,43	115,43
19	K	06.06	Montáž	ks	1,000	17,10	17,10
20	M	06.01.06	Filter PRO Medium 1", samopreplach	ks	1,000	35,76	35,76
21	K	06.08	Montáž	ks	1,000	8,19	8,19
22	M	06.01.08	Guľový ventil 1" MF páka	ks	2,000	5,43	10,86
23	K	06.10	Montáž	ks	1,000	12,62	12,62
24	M	06.01.10	Plavákový spínač 10mNO/NC	ks	1,000	27,13	27,13
25	K	06.13	Montáž	ks	1,000	13,94	13,94
26	M	06.01.13	Ostatné tvarovky, potrubie, príslušenstvo, tesniace prvky	sb	1,000	34,53	34,53

340,03

D 4 Vodorovné konštrukcie

27	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	6,230	54,58	340,03
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

4 002,26

D 8

Rúrové vedenie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	12,000	0,58	6,96
29	M	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	12,000	1,21	14,52
30	M	286530020100	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm	ks	2,000	3,26	6,52
31	M	286530074000	T-kus s predĺženou odbočkou a objímkou PE 100 SDR 11 D 32/32 mm	ks	1,000	13,86	13,86
32	M	426810017000.S	Holendrový nátrubok, 1x1" a 1x1" vnútorný závit	ks	1,000	2,50	2,50
33	M	426810017400.S	Holendrový T-kus, 2x1" vnútorný závit s pretočenou maticou, 1x1" vonkajší závit	ks	1,000	11,98	11,98
34	M	426810018500.S	Holendrová vsuvka, 1" vonkajší závit, 1" vnútorný závit	ks	2,000	6,12	12,24
35	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	12,000	0,84	10,08
36	K	871271012.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 110x10,0 mm	m	5,000	1,21	6,05
37	M	286110002300	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 110, dl. 6 m, WAVIN	ks	5,000	39,75	198,75
38	K	871331018.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 160x14,6 mm	m	17,000	1,55	26,35
39	M	286110002700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dl. 6 m, WAVIN	ks	17,000	79,00	1 343,00
40	K	877324050.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 160/110	ks	3,000	4,64	13,92
41	M	SF720200	Redukcia PVC 160 / 110	ks	3,000	3,47	10,41
42	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, DN 160 mm	ks	14,000	3,51	49,14
43	M	2860003000	PVC koleno 160/45°-hladký kanalizačný systém	ks	14,000	2,46	34,44
44	K	877313121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 160	ks	1,000	2,43	2,43
45	M	2860003230	PVC odbočka 160/160/45°-hladký kanalizačný systém	ks	1,000	6,59	6,59
46	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 110 mm	m	5,000	1,20	6,00
47	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 160 mm	m	17,000	1,91	32,47
48	K	893810133r	Osadenie šachty kanalizačnej filtračnej kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 2,0 m	ks	1,000	37,90	37,90
49	M	5624505040	Filtračno-usadzovacia šachta FDN300, rozmer: DN300, H=2000mm,	ks	1,000	232,34	232,34
50	K	894170055.S	Osadenie dažďovej akumuláčnej nádrže na dažďovú vodu 10 000l	ks	1,000	483,56	483,56
51	M	RWNE5000	Nádrž Blue Line II, objem 10000 l, podzemná, REWATEC	ks	1,000	1 056,43	1 056,43
52	K	895793330.S	Montáž vodnej zásuvky pre zavlažovacie systémy	ks	2,000	17,52	35,04
53	M	426810020900.S	Ventil rýchlospojný, 1" vnútorný závit BSP, poistný gumový kryt, mosadz	ks	2,000	30,53	61,06
54	M	426810021000.S	Koncovka otočná na rýchlospojný ventil 1", mosadz	ks	2,000	142,92	285,84
55	M	2860028080r	Polyetylén prechod 32x1" ZV	ks	1,000	1,88	1,88
D 99 Presun hmôt HSV							17,42
56	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,500	34,83	17,42
D M Práce a dodávky							714,57
D 95-M Elektroinštalácia							86,38
57	K	950507101.S	Elektroinštalácia (práca, materiál...)	súb.	1,000	86,38	86,38
D 23-M Montáž a manipulácia							628,19
58	K	230230121r	Príprava na tlakovú skúšku kanalizácie a vody	úsek	1,000	72,98	72,98
59	M	535110007400.S	Prenájom žeriavu	súb.	1,000	425,00	425,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	230230018.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 110	m	5,000	2,65	13,25
61	K	230230020.S	Hlavná tlaková skúška potrubia DN 160	m	17,000	6,88	116,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Chmeľov_02

Objekt:

h) - Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Chmeľov, Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1667/2, 066 01 Humenné

IČO:

56136609

IČ DPH:

SK2122217504

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 291,77

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	11 291,77	23,00%	2 597,11

Cena s DPH

v EUR

13 888,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Chmeľov_02

Objekt:

h) - Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy

Miesto:

Objednávateľ: Obec Chmeľov, Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov
Zhotoviteľ: REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1667/2, 066 01 Humenné

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	11 291,77
HSV - Práce a dodávky HSV	10 822,83
1 - Zemné práce	3 437,77
4 - Vodorovné konštrukcie	879,60
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 497,99
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	800,90
99 - Presun hmôt HSV	3 206,57
PSV - Práce a dodávky PSV	468,94
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	468,94

ROZPOČET



Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Chmeľov_02

Objekt:

h) - Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Chmeľov, Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Projektant:

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1667/2, 066 01 Humenné

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

							11 291,77	
D	HSV	Práce a dodávky HSV						10 822,83
D	1	Zemné práce						3 437,77
1	K	113205111.S	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, - 0,23000t	m	89,630	4,36	390,79	
2	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	32,267	52,42	1 691,44	
3	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	32,267	12,50	403,34	
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	32,267	0,82	26,46	
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	32,267	28,69	925,74	
D	4	Vodorovné konštrukcie						879,60
6	K	457571211.S1	Okapový chodník z praného riečného kameniva bez zhutnenia, zrnitosti od 8-32 mm bez úpravy	m3	32,267	27,26	879,60	
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						2 497,99
7	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	53,778	46,45	2 497,99	
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						800,90
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	20,615	15,18	312,94	
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	206,150	0,52	107,20	
12	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	20,615	14,02	289,02	
13	K	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	20,615	4,45	91,74	
D	99	Presun hmôt HSV						3 206,57
14	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	68,138	47,06	3 206,57	
D	PSV	Práce a dodávky PSV						468,94
D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti						468,94
15	K	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	53,778	0,72	38,72	
16	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	64,534	1,30	83,89	
17	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	53,778	4,55	244,69	
18	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	61,845	1,47	90,91	
19	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	4,447	2,41	10,73	