





Krycí list stavby

Stavba Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov

				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka: 2481/25		Spracoval:		Dňa 6. 10. 2025			
Odberateľ: Obec Chmeľov							
IČO: 00327115			DIČ: 2021225492				
Projektant:							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov							
IČO: 17147387			DIČ: 2020518071				
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby	0		
HSV	575 322,68	1 186,09	576 508,77				
PSV	234 834,96	441 630,84	676 465,80	Komplet. činnosť	0,00		
MONT	38 973,80	43 467,32	82 441,12	HZS	0,00		
OST	0,00	0,00	0,00				
VN	0,00	0,00	0,00				
Spolu			1 335 415,69	Spolu	0,00		
VRN				VRN			
Zariadenie staveniska				0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00	
Územie so sťaž. podmienk.				0,00	Horské oblasti	0,00	
Prevádzkové vplyvy				0,00	Mimostavenisková doprava	0,00	
				Spolu	0,00		
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady			
				Celkové náklady bez DPH		1 335 415,69	
				DPH 23% z		1 335 415,69	307 145,61
				DPH 0% z		0,00	0,00
				Spolu v EUR			1 642 561,30
Odberateľ			Dodávateľ				
<p>13 0 -12- 2025</p>  <p>OBEC CHMEĽOV OBECNÝ ÚRAD 082 15 CHMEĽOV</p>			 <p>unistav s.r.o. PREŠOV</p>				
							

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čín.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 01.1 Zateplenie pavilónu jedálne						463 609,29
56201 1.1 - Zateplenie obvodového pláštá	82 812,51	0,00	0,00	0,00	0,00	82 812,51
56202 1.2 - Zateplenie strešného pláštá	53 381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53 381,80
56203 1.3 - Výmena otvorových konštrukcií	41 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	41 909,30
56204 1.5 - Chladenie a vetranie	2 966,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966,16
56205 1.6 - Osvetlenie	31 325,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31 325,44
56206 1.7 - Kvalita vnútorného priestredia	150 880,31	0,00	0,00	0,00	0,00	150 880,31
56207 1.8 - Debarierizačné opatrenia	2 298,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298,47
56208 1.9 - Zariadenia OZE	45 320,77	0,00	0,00	0,00	0,00	45 320,77
56209 1.10 - Vykurovací systém	26 155,15	0,00	0,00	0,00	0,00	26 155,15
56210 1.11 - Systém prípravy teplej vody	20 448,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20 448,58
56211 1.12 - Záložný zdroj	6 110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110,80
SO 02.1 Zateplenie výučbového pavilónu						453 710,97
56404 2.1 - Zateplenie obvodového pláštá	81 842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	81 842,51
56405 2.2 - Zateplenie strešného pláštá	50 349,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50 349,39
56406 2.3 - Výmena otvorových konštrukcií	47 303,03	0,00	0,00	0,00	0,00	47 303,03
56407 2.4 - Chladenie a vetranie	6 349,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349,46
56408 2.5 - Osvetlenie	30 404,46	0,00	0,00	0,00	0,00	30 404,46
56409 2.6 - Kvalita vnútorného priestredia	119 021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	119 021,80
56410 2.7 - Debarierizačné opatrenia	2 303,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303,13
56411 2.8 - Zariadenia OZE	58 150,93	0,00	0,00	0,00	0,00	58 150,93
56412 2.9 - Vykurovací systém	30 264,07	0,00	0,00	0,00	0,00	30 264,07
56413 2.10 - Systém prípravy teplej vody	22 470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	22 470,79
56414 2.11 - Záložný zdroj	5 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251,40
SO 03.1 Zateplenie pavilónu telocvične						418 095,43
56426 3.1 - Zateplenie obvodového pláštá	69 907,05	0,00	0,00	0,00	0,00	69 907,05
56427 3.2 - Zateplenie strešného pláštá	78 835,27	0,00	0,00	0,00	0,00	78 835,27

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov / 1.1 - Zateplenie obvodového plášťa

Rozpočet

Odberateľ: Obec Chmeľov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 6. 10. 2025

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov

SO 01.1 Zateplenie pavilónu jedálne

Časť: 1.1 - Zateplenie obvodového plášťa

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	2,002	20,55	41,14	0,000	0,000	0,000
	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,667	1,14	0,76	0,000	0,000	0,000
	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	9,979	74,85	746,93	0,000	0,000	0,000
	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,981	4,69	56,19	0,000	0,000	0,000
	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	527,164	0,47	247,77	0,000	0,000	0,000
	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,981	0,84	10,06	0,000	0,000	0,000
	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	17,972	7,00	125,80	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE				1 228,65		0,000	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
	622460242.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	242,593	9,69	2 350,73	0,000	0,000	0,000
	622461093.S	Vonkajšia omietka pastovitá minerálna roztieraná, hr. 2 mm	m2	564,979	9,83	5 553,74	0,000	0,000	0,000
	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	86,758	28,61	2 482,15	0,006	0,477	0,000
	625250203.S	Kontaktný zateplovací systém z bieleho EPS hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	29,525	32,39	956,31	0,000	0,000	0,000
	625250548.S	Kontaktný zateplovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	74,844	36,49	2 731,06	0,000	0,000	0,000
	625250554.S	Kontaktný zateplovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	9,576	41,56	397,98	0,000	0,000	0,000
	625250613.S	Kontaktný zateplovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	m2	29,397	29,48	866,62	0,000	0,000	0,000
	625250707.S	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	41,852	40,98	1 715,09	0,000	0,000	0,000
	625250711.S	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	474,286	50,51	23 956,19	0,000	0,000	0,000
	625250762.S	Kontaktný zateplovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	60,777	29,37	1 785,02	0,000	0,000	0,000
	631680019.S	Dodávka a montáž okapového chodníka š. 750 mm vrátane parkových obrubníkov	m	77,060	23,22	1 789,33	0,000	0,000	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				44 584,22		0,480	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	938902031.S	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm, -0,02200t	m2	4,320	9,65	41,69	0,000	0,000	0,000
	941942011.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	664,020	1,66	1 102,27	0,021	13,964	0,000
	941942811.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	664,020	1,38	916,35	0,000	0,000	0,000
	941942911.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	5 312,160	1,66	8 818,19	0,000	0,000	0,000
	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	620,560	4,79	2 972,48	0,002	1,191	0,000
	953995421.S	Príslušenstvo ku KZS, plastové rohové dilatačné a ukončovacie profily	m	934,102	8,59	8 023,94	0,000	0,000	0,000
	961043119.S	Búranie okapového chodníka z betónu prostého, -2,20000t	m3	7,484	254,54	1 904,98	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov / 1.1 - Zateplenie obvodového plášťa

978036181.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 80 %, -0,04600t	m2	485,185	2,40	1 164,44	0,000	0,000	0,000
979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	81,885	14,69	1 202,89	0,000	0,000	0,000
979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 602,940	0,46	1 657,35	0,000	0,000	0,000
979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	81,885	11,79	965,42	0,000	0,000	0,000
979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	409,425	1,33	544,54	0,000	0,000	0,000
979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	20,463	7,00	143,24	0,000	0,000	0,000
981331111.S	Demolácia vysokých komínov a veží z tehlového muriva vykonávaná postupným rozoberaním, -1,80000t	m3	23,874	135,83	3 242,81	0,001	0,023	42,973
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				32 700,59		15,180	42,970
99	PRESUNY HMÔT							
999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	49,750	36,17	1 799,46	0,000	0,000	0,000
99	PRESUNY HMÔT				1 799,46		0,000	0,000
	Práce HSV				80 312,92		15,660	42,970
	Práce PSV							
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
711131103.S	Zhotovenie geotextílie pod okapový chodník	m2	62,370	1,51	94,18	0,000	0,000	0,000
693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	71,726	1,35	96,83	0,000	0,000	0,000
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				191,01		0,000	0,000
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767112R4	Demontáž prvkov na fasáde pozn.(B4, B8)	kpl	1,000	500,00	500,00	0,000	0,000	0,000
7679952R1.S	Dodávka a montáž oceľového zábradlia vrátane povrchovej úpravy a kotvenia	m	4,000	113,67	454,68	0,000	0,000	0,000
7679952Z1.S	Dodávka a montáž požiarneho rebrika	ks	2,000	450,00	900,00	0,000	0,000	0,000
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				1 854,68		0,000	0,000
	Práce PSV				2 045,69		0,000	0,000
	Montážne práce							
991	Ostatné							
HZS000111.S	Spätná montáž prvkov n a fasáde	hod	30,000	15,13	453,90	0,000	0,000	0,000
991	Ostatné				453,90		0,000	0,000
	Montážne práce				453,90		0,000	0,000
	Celkom v EUR				82 812,51		15,660	42,970

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov / 1.2 - Zateplenie strešného plášťa

Rozpočet

Odberateľ: Obec Chmeľov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 6. 10. 2025

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov

SO 01.1 Zateplenie pavilónu jedálne

Časť: 1.2 - Zateplenie strešného plášťa

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
	627471439.S	Očistenie a vyrovnanie podkladu vrátane reprofiliácie výstuže	m2	40,671	67,88	2 760,75	0,000	0,000	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				2 760,75		0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,444	15,71	274,05	0,000	0,000	0,000
	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	767,536	0,49	376,09	0,000	0,000	0,000
	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	17,444	12,62	220,14	0,000	0,000	0,000
	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	87,220	1,42	123,85	0,000	0,000	0,000
	979089811.S	Poplatok za recykláciu - drevo, sklo a plasty	t	2,226	16,05	35,73	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				1 029,86		0,000	0,000
		Práce HSV				3 790,61		0,000	0,000
		Práce PSV							
712		POVLAKOVÉ KRYTINY							
	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	331,699	1,82	603,69	0,000	0,000	0,000
	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	381,454	0,44	167,84	0,000	0,000	0,000
	712300833.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvej, -0,01400t	m2	294,587	0,89	262,18	0,000	0,000	4,124
	712300834.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	883,761	0,43	380,02	0,000	0,000	5,303
	712300841.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	294,587	0,45	132,56	0,000	0,000	0,589
	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarom spoju	m2	331,699	6,61	2 192,53	0,000	0,030	0,000
	283220002050.S	Dodávka hydroizolačnej fólie PVC-P hr. 1,5 mm vrátane opracovania detailov	m2	381,454	8,14	3 105,04	0,000	0,000	0,000
	712391255.S	Zhotovenie elektricky vodivej detekčnej vrstvy pre iskrové skúšky striech plochých do 10° fóliou AL/PE prikotvením	m2	331,699	3,12	1 034,90	0,000	0,000	0,000
	283230007650.S	Separáčna fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE	m2	381,454	2,07	789,61	0,000	0,000	0,000
	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 326,796	0,51	676,67	0,000	0,000	0,000
	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	1 525,816	2,41	3 677,22	0,000	0,000	0,000
	712990400.S	Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, nevodivých fólií	m2	331,699	1,07	354,92	0,000	0,000	0,000
	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	61,090	8,87	541,87	0,000	0,002	0,000
	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	37,876	8,77	332,17	0,000	0,000	0,000
	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	133,123	1,07	142,44	0,000	0,000	0,000
712		POVLAKOVÉ KRYTINY				14 393,66		0,030	10,020
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov / 1.2 - Zateplenie strešného pláštá

713000049.S	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,024t	m2	294,587	1,24	365,29	0,000	0,000	0,000
713111125.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením	m2	194,930	22,17	4 321,60	0,001	0,117	0,000
606886	Tepelné izolácie stropov CLT C1 Thermal, minerálna izolácia s nástrekom, kolmé vlákno - lamela 100x200x1000	m2	198,829	35,72	7 102,17	0,000	0,000	0,000
713142151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	272,343	1,45	394,90	0,000	0,000	0,000
747001160	PUREN FD-L doska z polyuretánovej peny, hrúbka 160mm alebo ekvivalent	m2	277,790	54,78	15 217,34	0,000	0,000	0,000
713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	272,343	1,45	394,90	0,000	0,000	0,000
283760007500.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	21,787	160,50	3 496,81	0,000	0,000	0,000
998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	292,429	1,07	312,90	0,000	0,000	0,000
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				31 605,91		0,120	0,000
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	37,620	7,53	283,28	0,000	0,010	0,000
605420000100	Rezivo stavebné impregnované	m3	1,475	481,50	710,21	0,000	0,000	0,000
762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,475	68,68	101,30	0,023	0,034	0,000
998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	10,232	1,07	10,95	0,000	0,000	0,000
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				1 105,74		0,040	0,000
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	41,180	19,76	813,72	0,000	0,000	0,000
764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	39,980	1,02	40,78	0,000	0,000	0,132
764430500.S	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	61,270	14,04	860,23	0,000	0,000	0,000
764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	63,440	1,39	88,18	0,000	0,000	0,146
764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	24,400	24,51	598,04	0,000	0,000	0,000
764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	24,800	1,02	25,30	0,000	0,000	0,071
764456855.S	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	8,000	1,36	10,88	0,000	0,000	0,009
998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	22,778	2,14	48,75	0,000	0,000	0,000
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				2 485,88		0,000	0,360
	Práce PSV				49 591,19		0,190	10,380
	Celkom v EUR				53 381,80		0,190	10,380

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov / 1.3 - Výmena otvorových konštrukcií

Rozpočet

Odberateľ: Obec Chmeľov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 6. 10. 2025

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov

SO 01.1 Zateplenie pavilónu jedálne

Časť: 1.3 - Výmena otvorových konštrukcií

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupe, po hrubom vybúraní otvorov,	m2	124,720	7,79	971,57	0,000	0,000	7,109
	968081115.S	Demontáž okien, 1 bm obvodu - 0,007t	m	286,440	6,10	1 747,28	0,000	0,000	2,005
	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	18,400	6,10	112,24	0,000	0,000	0,000
	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,683	15,71	152,12	0,000	0,000	0,000
	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	426,052	0,49	208,77	0,000	0,000	0,000
	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,683	12,62	122,20	0,000	0,000	0,000
	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	48,415	1,42	68,75	0,000	0,000	0,000
	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,334	7,49	17,48	0,000	0,000	0,000
	979089811.S	Poplatok za recykláciu - drevo, sklo a plasty	t	2,226	16,05	35,73	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				3 436,14		0,000	9,110
		Práce HSV				3 436,14		0,000	9,110
		Práce PSV							
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	80,800	16,34	1 320,27	0,001	0,052	0,000
	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	80,050	1,36	108,87	0,000	0,000	0,108
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				1 429,14		0,050	0,110
766		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
	766621499.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m2	121,387	48,35	5 869,06	0,000	0,000	0,000
	611410000100.S	Dodávka plastových okien vrátane príslušenstva a vnútorných plastových parapetov	m2	121,387	227,95	27 670,17	0,000	0,000	0,000
	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových	m2	9,972	48,35	482,15	0,000	0,001	0,000
	611730000150.S	Dodávka plastových vstupných dverí vrátane príslušenstva	m2	9,972	227,95	2 273,12	0,000	0,000	0,000
	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky, -0,003t	m	80,050	1,62	129,68	0,000	0,000	0,000
	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	405,440	1,07	433,82	0,000	0,000	0,000
766		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				36 858,00		0,000	0,000
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m2	0,650	48,35	31,43	0,000	0,000	0,000
	553410003901.S	Dodávka hliníkových okien vrátane vnútorného praparpetu a príslušenstva	m2	0,650	227,95	148,17	0,000	0,000	0,000
	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,999	3,21	6,42	0,000	0,000	0,000
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				186,02		0,000	0,000
		Práce PSV				38 473,16		0,050	0,110

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov / 1.3 - Výmena otvorových konštrukcií

		Celkom v EUR				41 909,30		0,050	9,220
--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	-------	-------

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov / 1.5 - Chladenie a vetranie

Rozpočet

Odberateľ: Obec Chmeľov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 6. 10. 2025

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov

SO 01.1 Zateplenie pavilónu jedálne

Časť: 1.5 - Chladenie a vetranie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	971036021.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - murivo te	cm	80,000	2,36	188,80	0,000	0,002	0,090
	971036023.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 400 mm do stien - murivo tehlové -0,00201t	cm	40,000	3,25	130,00	0,000	0,001	0,080
	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,171	12,62	2,16	0,000	0,000	0,000
	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,171	1,42	0,24	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				321,20		0,000	0,170
		Práce HSV				321,20		0,000	0,170
		Práce PSV							
769		MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ							
	429530030400.S1 2	Malá lokálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla max. prietok 115 m3/h	ks	2,000	578,39	1 156,78	0,000	0,000	0,000
	04866466879	Montáž závesného systému	kpl	1,000	14,71	14,71	0,000	0,000	0,000
	000151684686846	Závesný systém	kpl	1,000	58,85	58,85	0,000	0,000	0,000
	769021012.S	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	6,000	11,97	71,82	0,000	0,000	0,000
	429810000900.S	Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm	m	6,000	20,93	125,58	0,000	0,000	0,000
	769021015.S	Montáž spiro potrubia DN 315-355	m	7,000	15,27	106,89	0,000	0,000	0,000
	429810001200.S	Potrubie kruhové spiro DN 355, dĺžka 1000 mm	m	7,000	34,80	243,60	0,000	0,000	0,000
	769021322.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	3,000	5,46	16,38	0,000	0,000	0,000
	429850008500.S	Koleno 90° DN 250 pre kruhové spiro potrubie	ks	3,000	21,83	65,49	0,000	0,000	0,000
	769021403.S	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 280-450	ks	1,000	14,54	14,54	0,000	0,000	0,000
	429850011300.S	T-kus DN 355 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	58,17	58,17	0,000	0,000	0,000
	769025276.S	Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 250-315 mm	ks	2,000	7,55	15,10	0,000	0,000	0,000
	429710068800.S	Klapka spätná, motýľová d 250 mm, dĺžka 140 mm, oceľová pre kruhové potrubie	ks	2,000	26,07	52,14	0,000	0,000	0,000
	769035099.S	Montáž krycej mriežky kruhovej priemeru 280-450 mm	ks	1,000	4,49	4,49	0,000	0,000	0,000
	429720210000.S	Mriežka krycia kruhová, priemer 350 mm	ks	1,000	19,90	19,90	0,000	0,000	0,000
	769051519.S	Montáž malej lokálnej vetracej jednotky s rekuperáciou tepla do steny hr. 600 mm, max. prietok vzduchu nad 60 m3/h	ks	2,000	235,40	470,80	0,000	0,000	0,000
	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	23,320	3,21	74,86	0,000	0,000	0,000
	998769291.S	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	23,320	3,21	74,86	0,000	0,000	0,000
769		MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ				2 644,96		0,000	0,000
		Práce PSV				2 644,96		0,000	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov / 1.5 - Chladenie a vetranie

		Celkom v EUR				2 966,16		0,000	0,170
--	--	--------------	--	--	--	----------	--	-------	-------

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov / 1.6 - Osvetlenie

Rozpočet

Odberateľ: Obec Chmeľov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 6. 10. 2025

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov

SO 01.1 Zateplenie pavilónu jedálne

Časť: 1.6 - Osvetlenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty)	m	800,000	2,45	1 960,00	0,003	2,240	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				1 960,00		2,240	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	974082212.S	Vysekanie rýh pre vodiče v stene v š. do 50 mm, -0,00200t	m	800,000	3,20	2 560,00	0,000	0,000	1,600
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				2 560,00		0,000	1,600
		Práce HSV				4 520,00		2,240	1,600
		Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	109,000	1,80	196,20	0,000	0,000	0,000
	345410002400.S	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku alebo ekvivalent	ks	109,000	3,77	410,93	0,000	0,000	0,000
	2101100212.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 20, vrátane zapojenia	ks	26,000	3,05	79,30	0,000	0,000	0,000
	2101100242.S	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP 20, vrátane zapojenia	ks	26,000	3,10	80,60	0,000	0,000	0,000
	210110025.S	Križový prepínač - radenie 7, zapustená montáž IP 20, vrátane zapojenia	ks	4,000	3,85	15,40	0,000	0,000	0,000
	210111002.S	Zásuvka vstavaná 230V / 16A / jednonásobná vrátane zapojenia, IP20	ks	7,000	5,33	37,31	0,000	0,000	0,000
	2101110023.S	Zásuvka vstavaná 230V / 16A / dvojnásobná vrátane zapojenia, IP20	ks	46,000	5,33	245,18	0,000	0,000	0,000
	3901AB50B	Regulátor hlasitosti rozhlasu	ks	8,000	46,66	373,28	0,000	0,000	0,000
	348140000100.S1	Svietidlo núdzové so záložným zdrojom, 4W, 60min	ks	12,000	34,88	418,56	0,000	0,000	0,000
	3901AB10B	Rámček jednonásobný	ks	109,000	1,05	114,45	0,000	0,000	0,000
	345310000715	Vypínač rad 1, IP20	ks	26,000	2,82	73,32	0,000	0,000	0,000
	345330002970	Prepínač rad 6, IP20	ks	26,000	3,07	79,82	0,000	0,000	0,000
	345330002950	Prepínač rad 7, IP20	ks	4,000	5,47	21,88	0,000	0,000	0,000
	5518AA2359B	Zásuvka jednonásobná, clonky, IP20	ks	7,000	3,86	27,02	0,000	0,000	0,000
	5512A2359B	Zásuvka dvojnásobná, clonky; IP20	ks	46,000	7,22	332,12	0,000	0,000	0,000
	210111003.S	Zásuvka vstavaná 400 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 4P, 5P	ks	1,000	7,10	7,10	0,000	0,000	0,000
	345540007710.S	Zásuvka vstavaná priemyslová šikmá IEN 1653, 3P + N + PE, IP 54 - 400V, 16A	ks	1,000	4,83	4,83	0,000	0,000	0,000
	210201901.S	Montáž svietidla interiérového na strop	ks	101,000	11,77	1 188,77	0,000	0,000	0,000
	34811000169.S	LED svietidlo na strop vrátane svetletechnického výpočtu (dodávka realizátora)	ks	101,000	38,09	3 847,09	0,000	0,000	0,000
	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm ² vrátane izolácie spojov	m	30,000	2,12	63,60	0,000	0,000	0,000
	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	28,500	1,93	55,01	0,000	0,000	0,000
	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	9,17	9,17	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov / 1.6 - Osvetlenie

345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	4,49	4,49	0,000	0,000	0,000
345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,000	7,85	7,85	0,000	0,000	0,000
210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	0,96	5,76	0,000	0,000	0,000
354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na zvodov	ks	6,000	0,96	5,76	0,000	0,000	0,000
210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	71,000	1,28	90,88	0,000	0,000	0,000
354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	71,000	0,86	61,06	0,000	0,000	0,000
354410035100.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betonová	ks	71,000	0,48	34,08	0,000	0,000	0,000
354410035200.S	Nadstavec FeZn na betónovú podporu pre plochú strechu označenie Nadstavec PV 21 bet.	ks	71,000	0,59	41,89	0,000	0,000	0,000
210220243.S	Svorka uneverzálna MV, nerezová 100kA	ks	7,000	3,42	23,94	0,000	0,000	0,000
354410003400.S	Svorka univerzálna nerezová 100kA	ks	7,000	5,02	35,14	0,000	0,000	0,000
210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	2,73	16,38	0,000	0,000	0,000
354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	6,000	1,55	9,30	0,000	0,000	0,000
210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	18,000	2,46	44,28	0,000	0,000	0,000
354410000500.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	ks	18,000	1,05	18,90	0,000	0,000	0,000
210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	6,000	2,46	14,76	0,000	0,000	0,000
354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	6,000	1,22	7,32	0,000	0,000	0,000
210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	80,000	3,07	245,60	0,000	0,000	0,000
354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	11,200	7,38	82,66	0,000	0,000	0,000
210220831.S	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	6,000	12,31	73,86	0,000	0,000	0,000
354410030600.S	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 20 Al	ks	6,000	25,89	155,34	0,000	0,000	0,000
210220835.S	Podstavec betónový zliatina AlMgSi k zachytávacej tyči JP	ks	6,000	8,35	50,10	0,000	0,000	0,000
354410024800.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	6,000	13,11	78,66	0,000	0,000	0,000
354410030650.S	Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm	ks	6,000	4,88	29,28	0,000	0,000	0,000
354410058640.S	Klin nerezový do podstavca, d 330 mm	ks	6,000	1,92	11,52	0,000	0,000	0,000
Pol1	Podpera vedenia do steny, vrátane osadenia a montáže	ks	41,000	3,70	151,70	0,000	0,000	0,000
Pol2	Podpera vedenia na odkvap, vrátane osadenia a montáže	ks	16,000	2,46	39,36	0,000	0,000	0,000
Pol3	SO svorka, vrátane osadenia a montáže	ks	7,000	1,17	8,19	0,000	0,000	0,000
210222301.S	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 4-6 mm2, pre vonkajšie práce	m	600,000	1,70	1 020,00	0,000	0,000	0,000
210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	2 300,000	0,98	2 254,00	0,000	0,000	0,000
341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	2 300,000	0,70	1 610,00	0,000	0,000	0,000
210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	1 800,000	0,98	1 764,00	0,000	0,000	0,000
341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	1 800,000	1,06	1 908,00	0,000	0,000	0,000
210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	800,000	0,21	168,00	0,000	0,000	0,000
341110001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	800,000	1,07	856,00	0,000	0,000	0,000
210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	100,000	1,00	100,00	0,000	0,000	0,000
341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	100,000	1,75	175,00	0,000	0,000	0,000
210800161.S	Kábel medený uložený pevne N2XH 450/750 V 5x10	m	15,000	2,09	31,35	0,000	0,000	0,000
341110002200.S	Kábel medený N2XH 5x10 mm2	m	15,000	8,40	126,00	0,000	0,000	0,000
Pol4	Kábel medený CYKY 5x4 mm2, vrátane montáže	m	200,000	2,88	576,00	0,000	0,000	0,000
Pol5	Vypínač vačkový 3f, pre technológiu v kuchyni, vrátane montáže	ks	10,000	33,35	333,50	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov / 1.6 - Osvetlenie

Pol6	Kábel medený CYKY 5x16 mm2, vrátane montáže	m	40,000	10,97	438,80	0,000	0,000	0,000
Pol7	Kábel medený CYKY 5x6 mm2, vrátane montáže	m	40,000	4,29	171,60	0,000	0,000	0,000
RH	Montáž, vyzbrojenie, osadenie rozvádzača RH vrátane materiálu	ks	1,000	775,75	775,75	0,000	0,000	0,000
RP2	Montáž, vyzbrojenie, osadenie rozvádzača RP-2 podľa PD	ks	1,000	457,96	457,96	0,000	0,000	0,000
RP2.1	Montáž, vyzbrojenie, osadenie rozvádzača RP-2 podľa PD	ks	1,000	1 385,65	1 385,65	0,000	0,000	0,000
RP3	Montáž, vyzbrojenie, osadenie rozvádzača RP-3 podľa PD	ks	1,000	808,92	808,92	0,000	0,000	0,000
341310035800.S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5Gx4 mm2	m	100,000	3,64	364,00	0,000	0,000	0,000
B2	Zemniaca profilová tyč, 2m	ks	18,000	35,85	645,30	0,000	0,000	0,000
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				24 998,83		0,000	0,000
922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNYCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ							
220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	16,800	49,44	830,59	0,000	0,000	0,000
C6	Kábel FTP, Cat 6a	m	600,000	0,76	456,00	0,000	0,000	0,000
ILC3U433F	Rack vrátane výzbroje (patchpanely, switche, police, zásuvkové lišty, ventilátory, prepatová ochrana vo vyhotovení CAT6a)	ks	1,000	520,02	520,02	0,000	0,000	0,000
922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNYCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ				1 806,61		0,000	0,000
	Montážne práce				26 805,44		0,000	0,000
	Celkom v EUR				31 325,44		2,240	1,600

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov / 1,7 - Kvalita vnútorného priestredia

Rozpočet

Odberateľ: Obec Chmeľov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 6. 10. 2025

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov

SO 01.1 Zateplenie pavilónu jedálne

Časť: 1,7 - Kvalita vnútorného priestredia

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo o	m3	32,419	4,28	138,75	0,000	0,000	0,000
	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	61,272	14,50	888,44	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE				1 027,19		0,000	0,000
2		ZÁKLADY							
	271533021.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.16-32 mm	m3	0,273	42,99	11,74	0,000	0,000	0,000
	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,002	136,83	273,93	2,193	4,391	0,000
	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,200	20,51	24,61	0,004	0,005	0,000
	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	1,200	6,28	7,54	0,000	0,000	0,000
2		ZÁKLADY				317,82		4,400	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
	311275231.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	4,580	217,07	994,18	0,000	0,000	0,000
	340238268.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 375 mm	m2	11,469	83,88	962,02	0,000	0,000	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				1 956,20		0,000	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
	411388532.S	Zabetónov. otvoru vrátane debnenia a výstuže	m3	1,020	361,03	368,25	2,341	2,388	0,000
	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	4,580	145,73	667,44	2,212	10,131	0,000
	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	30,535	14,84	453,14	0,007	0,222	0,000
	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	30,535	3,47	105,96	0,000	0,000	0,000
	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,412	1 328,18	547,21	1,068	0,440	0,000
	417391141.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním expandovaným polystyrénom	m2	15,268	3,07	46,87	0,000	0,000	0,000
	283720022300.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 50 mm	m2	16,031	2,40	38,47	0,000	0,000	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				2 227,34		13,180	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	431,870	3,01	1 299,93	0,000	0,000	0,000
	611460241.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	431,870	8,57	3 701,13	0,000	0,000	0,000
	611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	431,870	6,48	2 798,52	0,007	2,850	0,000
	611481121.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	431,870	4,14	1 787,94	0,000	0,000	0,000
	612465113.S	Vnútorný sanačný systém stien, sanačný prednástreok cementový, krytie 100%	m2	1 855,474	8,10	15 029,34	0,000	0,000	0,000
	612465122.S	Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, podkladová / vyrovnávacia omietka, hr. 15 mm	m2	1 855,474	20,01	37 128,03	0,000	0,000	0,000
	612465203.S	Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, štuková omietka, hr. 3 mm	m2	1 855,474	7,04	13 062,54	0,014	25,327	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov / 1,7 - Kvalita vnútorného priestredia

631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	17,456	165,83	2 894,73	2,237	39,052	0,000
631319151.S	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel'. hlad. hr. 50-80 mm	m3	17,456	42,10	734,90	0,000	0,000	0,000
631319171.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	17,456	12,80	223,44	0,000	0,000	0,000
631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	4,827	14,71	71,01	0,009	0,042	0,000
631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	4,827	3,75	18,10	0,000	0,000	0,000
631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	378,786	4,47	1 693,17	0,004	1,333	0,000
632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	194,930	1,20	233,92	0,000	0,000	0,000
082110000200.S	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	0,007	1,17	0,01	0,000	0,000	0,000
585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	40,156	5,51	221,26	0,000	0,000	0,000
632311001.S	Brúsenie nerovností nových betónových podláh - zbrúsenie povlaku hrúbky do 2 mm	m2	4,320	3,91	16,89	0,000	0,000	0,000
632450443.S	Opravný polymercementový poter, na opravu dutín a výtlkov v poteroch a betóne, hr. 10 mm	m2	4,320	14,08	60,83	0,021	0,089	0,000
632452618.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm	m2	194,930	15,66	3 052,60	0,018	3,480	0,000
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				84 028,29		72,170	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	620,560	4,42	2 742,88	0,000	0,031	0,000
961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 pozn. B13, -2,40000t	m3	2,405	239,38	575,71	0,000	0,000	5,772
962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, - 2,38500t	m3	10,361	33,11	343,05	0,000	0,000	24,711
978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	620,560	4,03	2 500,86	0,000	0,000	31,028
978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	1 833,755	4,03	7 390,03	0,000	0,000	0,000
979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	145,864	14,69	2 142,74	0,000	0,000	0,000
979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 418,016	0,46	2 952,29	0,000	0,000	0,000
979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	145,864	11,79	1 719,74	0,000	0,000	0,000
979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	729,320	1,33	970,00	0,000	0,000	0,000
979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	36,466	7,00	255,26	0,000	0,000	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				21 592,56		0,030	61,510
99	PRESUNY HMÔT							
999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	205,335	36,17	7 426,97	0,000	0,000	0,000
99	PRESUNY HMÔT				7 426,97		0,000	0,000
	Práce HSV				118 576,37		89,780	61,510
	Práce PSV							
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
711113141.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	99,792	22,04	2 199,42	0,000	0,000	0,000
711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	49,896	1,89	94,30	0,000	0,000	0,000
283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	57,380	2,07	118,78	0,000	0,000	0,000
998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24,123	3,00	72,37	0,000	0,000	0,000
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				2 484,87		0,000	0,000
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ							
771575546.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vrátane soklíkov	m2	194,930	20,97	4 087,68	0,005	0,953	0,000
597740003200.S	Dlaždice keramické	m2	226,119	17,00	3 844,02	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov / 1,7 - Kvalita vnútorného priestredia

771576137.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vrátane soklíkov	m2	4,320	21,91	94,65	0,000	0,000	0,000
597740003300.S	Dlaždice keramické mrazuvzdorne	m2	5,011	18,00	90,20	0,000	0,000	0,000
998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	81,160	2,00	162,32	0,000	0,000	0,000
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				8 278,87		0,950	0,000
781	OBKLADY KERAMICKÉ							
781445011.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	280,557	21,10	5 919,75	0,003	0,937	0,000
597640000400.S	Obkladačky keramické	m2	291,779	17,00	4 960,24	0,000	0,000	0,000
998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	108,807	2,00	217,61	0,000	0,000	0,000
781	OBKLADY KERAMICKÉ				11 097,60		0,940	0,000
784	MALBY							
784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 287,344	0,80	1 829,88	0,000	0,229	0,000
784422271.S	Malby základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	2 287,344	2,33	5 329,51	0,000	0,755	0,000
784	MALBY				7 159,39		0,980	0,000
	Práce PSV				29 020,73		2,870	0,000
	Montážne práce							
991	Ostatné							
HZS000110.S	Vypratanie pivničných priestorov	hod	36,000	15,13	544,68	0,000	0,000	0,000
HZS000110.S.1	Spätná montáž plynového potrubia vrátane podružného materiálu	hod	45,000	15,13	680,85	0,000	0,000	0,000
HZS000111.S	Demontáž zariadení do sítě	hod	60,000	15,13	907,80	0,000	0,000	0,000
HZS000112.S	Demontáž plynového potrubia s vypustením	hod	16,000	15,13	242,08	0,000	0,000	0,000
HZS000119.S	Montáž zariadení do sítě	hod	60,000	15,13	907,80	0,000	0,000	0,000
991	Ostatné				3 283,21		0,000	0,000
	Montážne práce				3 283,21		0,000	0,000
	Celkom v EUR				150 880,31		92,650	61,510

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov / 1.8 - Debarierizačné opatrenia

Rozpočet

Odberateľ: Obec Chmeľov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 6. 10. 2025

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov

SO 01.1 Zateplenie pavilónu jedálne

Časť: 1.8 - Debarierizačné opatrenia

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
	131211111.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	2,280	58,25	132,81	0,000	0,000	0,000
	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	2,280	11,66	26,58	0,000	0,000	0,000
	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,280	4,69	10,69	0,000	0,000	0,000
	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	38,760	0,47	18,22	0,000	0,000	0,000
	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	2,280	11,03	25,15	0,000	0,000	0,000
	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,420	7,00	23,94	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE				237,39		0,000	0,000
2		ZÁKLADY							
	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,058	42,99	45,48	2,070	2,190	0,000
	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,280	138,30	315,32	2,193	5,000	0,000
2		ZÁKLADY				360,80		7,190	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
	311321311.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 16/20	m3	0,420	141,49	59,43	2,193	0,921	0,000
	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	7,600	22,89	173,96	0,002	0,016	0,000
	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	7,600	5,38	40,89	0,000	0,000	0,000
	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	0,060	1 281,81	76,91	1,016	0,061	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				351,19		1,000	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,488	157,74	76,98	2,213	1,080	0,000
	631319155.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel'. hlad. hr. 120-240 mm	m3	0,488	10,53	5,14	0,000	0,000	0,000
	631319175.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	0,488	3,21	1,57	0,000	0,000	0,000
	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	1,140	14,71	16,77	0,009	0,010	0,000
	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	1,140	3,75	4,28	0,000	0,000	0,000
	631362421.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	3,250	6,00	19,50	0,005	0,016	0,000
	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	3,250	9,32	30,29	0,009	0,029	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				154,53		1,140	0,000
99		PRESUNY HMÔT							
	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	9,318	36,17	337,03	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT				337,03		0,000	0,000
		Práce HSV				1 440,94		9,330	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov / 1.8 - Debarierizačné opatrenia

		Práce PSV								
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								
711111211.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad, vodorovná	m2	3,250	20,80	67,60	0,004	0,014	0,000		
998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,676	3,00	2,03	0,000	0,000	0,000		
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				69,63		0,010	0,000		
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE									
767995235.S	Dodávka a montáž zábradlia vrátane kotvenia, pozinkovania a povrchovej úpravy vid' PD	m	5,000	123,67	618,35	0,000	0,000	0,000		
998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	6,184	2,00	12,37	0,000	0,000	0,000		
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				630,72		0,000	0,000		
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ									
7715771R1.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vrátane olištovania hrán a prechodov	m2	3,250	21,42	69,62	0,000	0,000	0,000		
597740001410.S	Dlaždice keramické, mrazuvzdorne, trieda R11	m2	3,705	22,00	81,51	0,000	0,000	0,000		
998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,511	4,00	6,05	0,000	0,000	0,000		
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				157,18		0,000	0,000		
		Práce PSV				857,53		0,010		0,000
		Celkom v EUR				2 298,47		9,340		0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov / 1.9 - Zariadenia OZE

Rozpočet

Odberateľ: Obec Chmeľov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 6. 10. 2025

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov

SO 01.1 Zateplenie pavilónu jedálne

Časť: 1.9 - Zariadenia OZE

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
	612401191	Vyplnenie škár po prestupe potrubí	ks	2,000	3,65	7,30	0,003	0,006	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				7,30		0,010	0,000
		Práce HSV				7,30		0,010	0,000
		Práce PSV							
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	21,000	2,96	62,16	0,000	0,000	0,000
	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	6,000	2,29	13,74	0,000	0,000	0,000
	283310005000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	15,000	2,97	44,55	0,000	0,000	0,000
	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,126	2,14	2,41	0,000	0,000	0,000
	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	1,126	2,14	2,41	0,000	0,000	0,000
	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	1,126	2,14	2,41	0,000	0,000	0,000
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				127,68		0,000	0,000
722		ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD							
	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	4,42	17,68	0,000	0,000	0,000
	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1'', niklovaná mosadz	ks	4,000	16,34	65,36	0,000	0,000	0,000
	722221200.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 1	ks	2,000	4,42	8,84	0,000	0,000	0,000
	551110017800.S	Tlakový redukčný ventil, 1'' mm, so šróbením, filtračným sitkom, bez manometru, PN 16, mosadz, plast	ks	2,000	183,91	367,82	0,000	0,000	0,000
	722221275.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	2,000	4,42	8,84	0,000	0,000	0,000
	551110016500.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1'' FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	2,000	47,50	95,00	0,000	0,000	0,000
722		ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD				563,54		0,000	0,000
725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
	725539103.S.1	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 120 L	ks	1,000	54,94	54,94	0,000	0,000	0,000
	247955	Závesné tepelné čerpadlo pre ohrev vody, 80 l	ks	1,000	3 688,29	3 688,29	0,000	0,000	0,000
	725539105.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 200 L	ks	1,000	55,37	55,37	0,001	0,001	0,000
	247955.1	Tepelné čerpadlo pre ohrev vody, 200 l	ks	1,000	2 877,23	2 877,23	0,000	0,000	0,000
725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY				6 675,83		0,000	0,000
731		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE							
	732460010.S	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 4-16 kW (vzduch-voda)	ks	2,000	455,76	911,52	0,000	0,000	0,000
	Z015227	tepelné čerpadlo (A7/W35) 6,4-14,7 kW, 400V	ks	2,000	11 951,52	23 903,04	0,000	0,000	0,000
	ZK02670	inštal. sada pre mont. na podlahu+medené rúry	ks	2,000	964,41	1 928,82	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov / 1.9 - Zariadenia OZE

ZK02960	pripoj. sada pre inšt. na omietku nahor	ks	2,000	323,95	647,90	0,000	0,000	0,000
484120041800	Modul komunikačný LON, potrebný pre komunikáciu s nadradenou MaR	ks	1,000	197,35	197,35	0,000	0,000	0,000
484120041800r	Plošný spoj elektroniky	ks	1,000	48,15	48,15	0,000	0,000	0,000
484120042500	Odpor koncový na zakončenie systémovej komunikačnej zbernice	ks	1,000	9,63	9,63	0,000	0,000	0,000
484120042400.S	Kábel spojovací LON, na výmenu údajov medzi reguláciami, dĺžka 7 m, k regulácii slúžiacej pre ekvitermickú prevádzku	ks	1,000	40,96	40,96	0,000	0,000	0,000
7438702.1	ponorný snímač teploty NTC 10k Ohm	ks	2,000	83,16	166,32	0,000	0,000	0,000
484120041900	Snímač príložný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m	ks	2,000	83,16	166,32	0,000	0,000	0,000
3451360000.1	Elektrický výhrevný pás pre vaňu kondenzácie	ks	2,000	353,74	707,48	0,000	0,000	0,000
731291070.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	2,000	71,98	143,96	0,003	0,005	0,000
484120021400.S	Servomotor 230 V/50 Hz pre zmiešavač, voliteľná ručná/automatická prevádzka pre rýchlomontážne sady DN 20 - DN 50	ks	2,000	238,31	476,62	0,000	0,000	0,000
484810005900.S	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 25, vrátane integrovaného obehového čerpadla - max. dopravná výška 6 m, výkon 40/20 kW	sada	2,000	692,59	1 385,18	0,000	0,000	0,000
998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	287,227	3,21	922,00	0,000	0,000	0,000
998731294.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	287,227	1,07	307,33	0,000	0,000	0,000
998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	287,227	2,14	614,67	0,000	0,000	0,000
731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE				32 577,25		0,010	0,000
733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA							
733141006.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 22x1,2 mm	m	3,000	39,25	117,75	0,001	0,002	0,000
733141009.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 28x1,2 mm	m	6,000	46,51	279,06	0,001	0,005	0,000
733141015.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 42x1,5 mm	m	15,000	83,05	1 245,75	0,002	0,024	0,000
998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	15,352	3,21	49,28	0,000	0,000	0,000
998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	15,352	1,07	16,43	0,000	0,000	0,000
998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	15,352	2,14	32,85	0,000	0,000	0,000
733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA				1 741,12		0,030	0,000
734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY							
734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	2,000	2,45	4,90	0,000	0,000	0,000
551210009500.S	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"	ks	2,000	11,30	22,60	0,000	0,000	0,000
734270010.S	Montáž posúvača závitového G 1	ks	6,000	4,42	26,52	0,000	0,000	0,000
551260000900.S	Posúvač 1" FF, PN 16, mosadz	ks	6,000	30,67	184,02	0,000	0,000	0,000
734270020.S	Montáž posúvača závitového G 6/4	ks	6,000	182,32	1 093,92	0,000	0,000	0,000
551260001100.S	Posúvač 6/4" FF, PN 16, mosadz	ks	6,000	103,32	619,92	0,000	0,000	0,000
734291112	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8	ks	2,000	9,48	18,96	0,000	0,001	0,000
734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	2,000	4,76	9,52	0,000	0,000	0,000
ZK04656	odkalovač Vitotrap s izoláciou 1" alebo eekivalent	ks	2,000	159,31	318,62	0,000	0,000	0,000
998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	21,486	3,21	68,97	0,000	0,000	0,000
998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	21,486	1,07	22,99	0,000	0,000	0,000
998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	21,486	2,14	45,98	0,000	0,000	0,000
734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY				2 436,92		0,000	0,000
	Práce PSV				44 122,34		0,040	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov / 1.9 - Zariadenia OZE

		Montážne práce							
991		Ostatné							
HZS0061	Dopojenie chladiaceho okruhu	ks	3,000	272,21	816,63	0,000	0,000	0,000	0,000
HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	sub	1,000	374,50	374,50	0,000	0,000	0,000	0,000
991	Ostatné				1 191,13		0,000	0,000	
		Montážne práce			1 191,13		0,000	0,000	
		Celkom v EUR			45 320,77		0,050	0,000	

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov / 1.10 - Vykurovací systém

Rozpočet

Odberateľ: Obec Chmeľov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 6. 10. 2025

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov

SO 01.1 Zateplenie pavilónu jedálne

Časť: 1.10 - Vykurovací systém

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	941944831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky od 0	m2	50,000	1,13	56,50	0,022	1,092	0,000
	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	50,000	10,00	500,00	0,006	0,309	0,000
	943943292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	75,000	0,87	65,25	0,000	0,000	0,000
	943955021.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	50,000	1,46	73,00	0,000	0,000	0,000
	971035804.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	cm	200,000	0,15	30,00	0,000	0,000	0,002
	971035807.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 42 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	80,000	0,08	6,40	0,000	0,000	0,002
	971035808.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00003t	cm	80,000	0,87	69,60	0,000	0,000	0,002
	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,781	12,51	47,30	0,000	0,000	0,000
	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,781	8,76	33,12	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				881,17		1,400	0,010
		Práce HSV				881,17		1,400	0,010
		Práce PSV							
731		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE							
	731200825.S	Demontáž kotla ocelového na kvapalné alebo plyné palivá s výkonom nad 25 do 40 kW, -0,30625t	ks	1,000	42,97	42,97	0,000	0,000	0,306
	731391811.S	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla do 5 m2	ks	1,000	8,11	8,11	0,000	0,000	0,000
	731890801.S	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	0,306	174,00	53,24	0,000	0,000	0,000
731		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE				104,32		0,000	0,310
732		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE							
	732110811.S	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, -0,07742t	m	2,000	2,75	5,50	0,000	0,000	0,155
	732111401.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 5 m3/h (modul 80 mm)	ks	1,000	26,19	26,19	0,000	0,000	0,000
	484810008100.S	Rozdeľovač 2-násobný, modulárny DN 25, výkon 80/40 kW s tepelnou izoláciou	ks	1,000	445,59	445,59	0,000	0,000	0,000
	732212815.S	Demontáž ohrievača zásobníkového stojateho objemu do 1600 l, -0,51196t	ks	1,000	40,01	40,01	0,000	0,000	0,512
	732214813.S	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu do 630 l	ks	1,000	11,48	11,48	0,000	0,000	0,000
	732230006.S	Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 400 do 700 l	ks	1,000	84,56	84,56	0,000	0,000	0,000
	484420016900.S	Zásobník akumuláčny vykurovacej vody v spojení so solárnymi systémami, čerpadlami a kotlami, objem 400 l	ks	1,000	1 267,27	1 267,27	0,000	0,000	0,000
	732320812.S	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 100 l	ks	1,000	15,01	15,01	0,000	0,000	0,000
	732324812.S	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu do 100 l	ks	1,000	3,51	3,51	0,000	0,000	0,000
	732331003.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 12l	ks	2,000	62,84	125,68	0,000	0,000	0,000
	484630006100.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 10 l, do jednotky Tč	ks	2,000	166,32	332,64	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov / 1.10 - Vykurovací systém

732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	1,000	13,46	13,46	0,000	0,000	0,000
484630006500.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 50 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	100,54	100,54	0,000	0,000	0,000
484630012600.S	Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s objemom 25 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	2,000	30,01	60,02	0,000	0,000	0,000
732331900.S	Doplňovacie zariadenie s vodomerom	súb.	1,000	751,01	751,01	0,004	0,004	0,000
422710001300	Doplňovacie zariadenie automatické so systémovým oddelovačom, 10 bar/70°C, 0,4m3/h	ks	1,000	3 140,45	3 140,45	0,000	0,000	0,000
732331929	Uvedenie do prevádzky doplňovacieho zariadenia.	súb.	1,000	540,05	540,05	0,000	0,000	0,000
732890801.S	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	0,667	66,89	44,62	0,000	0,000	0,000
791741107.1	Montáž stroja elektrického, zmäkčovač vody, dopojenie, spustenie	sub	1,000	83,32	83,32	0,000	0,000	0,000
7938283	úpravňa vody 80-500 kW, 1,2 m3/hod	ks	1,000	1 272,23	1 272,23	0,000	0,000	0,000
5511862000.2	Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky a prvky dopojenia úpravne vody	sub	1,000	53,50	53,50	0,000	0,000	0,000
998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	78,660	3,21	252,50	0,000	0,000	0,000
998732294.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	78,660	1,07	84,17	0,000	0,000	0,000
998732299.S	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	78,660	2,14	168,33	0,000	0,000	0,000
732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE				8 921,64		0,000	0,670
733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA							
733120815.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých do priemeru 38, - 0,00254t	m	195,000	1,73	337,35	0,000	0,008	0,495
733120819.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, - 0,00473t	m	58,000	2,49	144,42	0,000	0,003	0,274
733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2 + T-kusy, spojky, kolená...	m	90,000	15,38	1 384,20	0,000	0,043	0,000
733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2 + T-kusy, spojky, kolená...	m	60,000	17,30	1 038,00	0,001	0,037	0,000
733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	m	45,000	19,62	882,90	0,001	0,040	0,000
733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	m	28,000	23,50	658,00	0,001	0,033	0,000
733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	m	30,000	29,90	897,00	0,002	0,045	0,000
733167212.1	Montáž tvaroviek nad rámec (5 % z ceny)	%	5,000	53,50	267,50	0,000	0,000	0,000
733191202.S	Tlaková skúška ocelového potrubia	m	253,000	0,81	204,93	0,000	0,000	0,000
733890803.S	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	0,770	77,83	59,93	0,000	0,000	0,000
998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	54,900	3,21	176,23	0,000	0,000	0,000
998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	54,900	1,07	58,74	0,000	0,000	0,000
998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	54,900	2,14	117,49	0,000	0,000	0,000
733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA				6 226,69		0,210	0,770
734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY							
734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	54,000	3,67	198,18	0,000	0,005	0,024
734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	54,000	3,38	182,52	0,000	0,001	0,000
1772390	Ventil TS-90 DN 10, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kuželovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom alebo ekvivalent	ks	27,000	13,48	363,96	0,000	0,000	0,000
1392300	Ventil do spiatocky RL-5 DN 10, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kuželovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom alebo ekvivalent	ks	27,000	10,17	274,59	0,000	0,000	0,000
734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	27,000	3,64	98,28	0,000	0,000	0,000
1923006	Hlavica termostatická "Design" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou 0, nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C alebo ekvivalent	ks	27,000	16,91	456,57	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov / 1.10 - Vykurovací systém

734890803.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt armatúr do 24m	t	0,024	64,31	1,54	0,000	0,000	0,000
998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	14,721	3,21	47,25	0,000	0,000	0,000
998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	14,721	1,07	15,75	0,000	0,000	0,000
734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY				1 638,64		0,010	0,020
735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ							
735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	27,000	4,62	124,74	0,000	0,000	0,000
735121810.S	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, -0,01057t	m2	190,000	1,25	237,50	0,000	0,000	2,008
735153300	Príplatok k cene za odvodušňovací ventil telies s príplatkom 8 %	ks	27,000	2,71	73,17	0,000	0,001	0,000
735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	4,000	20,91	83,64	0,000	0,000	0,000
484530065700.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhí 600x600x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	2,000	85,39	170,78	0,000	0,000	0,000
484530065500.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhí 600x400x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	2,000	67,54	135,08	0,000	0,000	0,000
735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	20,92	41,84	0,000	0,000	0,000
484530065900.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhí 600x800x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	2,000	110,21	220,42	0,000	0,000	0,000
735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	15,000	22,96	344,40	0,000	0,000	0,000
484530021800.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhí 600x1400x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	12,000	171,20	2 054,40	0,000	0,000	0,000
484530021900.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhí 600x1600x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	3,000	192,60	577,80	0,000	0,000	0,000
735154242.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	22,97	22,97	0,000	0,000	0,000
484530048234.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhí 600x1200x155 mm s bočným pripojením	ks	1,000	214,00	214,00	0,000	0,000	0,000
735154243.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	3,000	25,00	75,00	0,000	0,000	0,000
484530048237.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhí 600x1400x155 mm s bočným pripojením	ks	3,000	241,82	725,46	0,000	0,000	0,000
735154250.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	23,96	23,96	0,000	0,000	0,000
484530076800.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhí 900x400x155 mm, s bočným pripojením	ks	1,000	155,15	155,15	0,000	0,000	0,000
735154252.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	27,03	27,03	0,000	0,000	0,000
484530048330.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhí 900x1200x155 mm, s bočným pripojením	ks	1,000	331,70	331,70	0,000	0,000	0,000
735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou	ks	27,000	7,99	215,73	0,000	0,000	0,000
735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	200,000	0,79	158,00	0,000	0,000	0,000
735890802.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	2,008	54,96	110,36	0,000	0,000	0,000
998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	57,225	3,21	183,69	0,000	0,000	0,000
998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	57,225	1,07	61,23	0,000	0,000	0,000
998735294.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	57,225	2,14	122,46	0,000	0,000	0,000
998735299.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	57,225	1,07	61,23	0,000	0,000	0,000
735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ				6 551,74		0,000	2,010
	Práce PSV				23 443,03		0,220	3,780
	Montážne práce							
923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
230040005.S	Montáž závitových dielov G 3/4''	ks	54,000	5,06	273,24	0,000	0,002	0,000
316170046400.S	Prechodka s vonkajším závitom d 15 mm - 3/4'' lisovacia, uhlíková oceľ	ks	54,000	7,84	423,36	0,000	0,000	0,000
1624401	Adaptér pre prípojku na oceľovú rúru 3/4''	ks	54,000	5,04	272,16	0,000	0,000	0,000
230040006.S	Montáž závitových dielov G 1''	ks	4,000	5,94	23,76	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov / 1.10 - Vykurovací systém

316170047100.S	Prechodka s vonkajším závitom d 28 mm - 1'' lisovacia, uhlíková ocel'	ks	4,000	10,15	40,60	0,000	0,000	0,000
230180063	Montáž závesov	ks	45,000	5,12	230,40	0,000	0,000	0,000
552810005800.S	Záves stropný nastaviteľný	ks	45,000	1,09	49,05	0,000	0,000	0,000
923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				1 312,57		0,000	0,000
936	M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ							
360411020.S	Montáž priestorového termostatu	ks	2,000	14,16	28,32	0,000	0,000	0,000
484820002300	Termostat izbový s digitálnymi spínacími hodinami, s denným a týždenným programom	ks	2,000	90,95	181,90	0,000	0,000	0,000
936	M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ				210,22		0,000	0,000
991	Ostatné							
HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	16,000	19,26	308,16	0,000	0,000	0,000
991	Ostatné				308,16		0,000	0,000
	Montážne práce				1 830,95		0,000	0,000
	Celkom v EUR				26 155,15		1,620	3,790

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov / 1.11 - Systém prípravy teplej vody

Rozpočet

Odberateľ: Obec Chmeľov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 6. 10. 2025

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov

SO 01.1 Zateplenie pavilónu jedálne

Časť: 1.11 - Systém prípravy teplej vody

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	8,000	12,84	102,72	0,076	0,604	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				102,72		0,600	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	971045805.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 30 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00002t	cm	45,000	0,47	21,15	0,000	0,000	0,001
	971045806.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00003t	cm	30,000	0,59	17,70	0,000	0,000	0,001
	971045809.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 52 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00004t	cm	145,000	1,33	192,85	0,000	0,000	0,006
	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	40,000	3,07	122,80	0,000	0,000	0,240
	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,944	15,71	14,83	0,000	0,000	0,000
	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,944	-0,49	0,46	0,000	0,000	0,000
	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,944	7,49	7,07	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				376,86		0,000	0,250
		Práce HSV				479,58		0,600	0,250
		Práce PSV							
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
	713482305	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	161,500	2,24	361,76	0,000	0,005	0,000
	283310003100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	21,000	1,15	24,15	0,000	0,000	0,000
	283310003200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	52,000	1,39	72,28	0,000	0,000	0,000
	283310003300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	7,000	1,50	10,50	0,000	0,000	0,000
	283310003500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	13,500	1,89	25,52	0,000	0,000	0,000
	283310003400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 40x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	13,000	1,73	22,49	0,000	0,000	0,000
	283310002800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	55,000	1,04	57,20	0,000	0,000	0,000
	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	5,367	3,21	17,23	0,000	0,000	0,000
	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	5,367	2,14	11,49	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				602,62		0,010	0,000
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
	721173203.S	Potrúbie z rúr PE-HD Dxt 32x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	5,000	9,49	47,45	0,000	0,002	0,000
	721180923r	Spojovací materiál kolená, spojky, odbočky nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)	%	10,000	3,21	32,10	0,000	0,000	0,000
	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	2,000	2,55	5,10	0,000	0,000	0,000
	721290111.1	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	5,000	0,84	4,20	0,000	0,000	0,000
	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,830	3,21	2,67	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov / 1.11 - Systém prípravy teplej vody

998721294.S	Vnútna kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	0,830	1,07	0,89	0,000	0,000	0,000
998721299.S	Vnútna kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,830	2,14	1,78	0,000	0,000	0,000
721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				94,19		0,000	0,000
722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD							
722130802.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40, -0,00497t	m	50,000	3,12	156,00	0,000	0,000	0,249
722131316.S	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie d 35x1,5 mm	m	7,000	35,87	251,09	0,001	0,010	0,000
722131317.S	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie d 42x1,5 mm	m	13,500	45,75	617,63	0,002	0,023	0,000
722171132.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	55,000	23,16	1 273,80	0,004	0,219	0,000
722171133.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	21,000	32,74	687,54	0,006	0,123	0,000
722171134.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	54,000	57,81	3 121,74	0,011	0,603	0,000
722171135.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	40,000	112,34	4 493,60	0,021	0,842	0,000
722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	5,000	8,69	43,45	0,000	0,001	0,000
612.289.00.5	Nástenka 90°: d=20mm, Rp=1/2'', L=3.6cm	ks	5,000	5,89	29,45	0,000	0,000	0,000
722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	15,000	17,36	260,40	0,000	0,004	0,000
602.273.00.5	Dvojitá nástenka 90°: d=20mm, Rp=1/2'', d1=20mm, L=5.2cm	ks	15,000	9,10	136,50	0,000	0,000	0,000
722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	3,000	5,16	15,48	0,000	0,000	0,000
551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4'', niklovaná mosadz	ks	3,000	13,38	40,14	0,000	0,000	0,000
722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	2,000	6,56	13,12	0,000	0,000	0,000
551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4'', niklovaná mosadz	ks	2,000	19,80	39,60	0,000	0,000	0,000
722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	3,34	6,68	0,000	0,000	0,000
551110011200	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2'' M, mosadz	ks	2,000	4,82	9,64	0,000	0,000	0,000
722221085.S	Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 1/2	ks	33,000	3,34	110,22	0,000	0,000	0,000
551110010100.S	Guľový uzáver pre vodu s filtrom 1/2'' FF, páčka, PN 16, mosadz	ks	33,000	26,22	865,26	0,000	0,000	0,000
722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	2,000	3,34	6,68	0,000	0,000	0,000
551210021100.S	Ventil poistný pre kúrenie 1/2'', PN 10, mosadz	ks	2,000	6,96	13,92	0,000	0,000	0,000
722221285.S	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	1,000	6,56	6,56	0,000	0,000	0,000
551110016800.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4'' FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	96,30	96,30	0,000	0,000	0,000
722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	3,000	28,58	85,74	0,000	0,000	0,000
449150003800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, presklené dverka, prúdnica ekv.6	ks	3,000	428,00	1 284,00	0,000	0,000	0,000
722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	161,500	2,20	355,30	0,000	0,029	0,000
722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	161,500	1,12	180,88	0,000	0,002	0,000
998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	132,710	3,21	426,00	0,000	0,000	0,000
998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	132,710	2,14	284,00	0,000	0,000	0,000
722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD				14 910,72		1,860	0,250
725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	3,000	8,38	25,14	0,000	0,000	0,058
725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	3,000	54,57	163,71	0,001	0,002	0,000
642340000600.S	Misa záchodová keramickej kombinovaná s vodorovným odpadom	ks	3,000	192,60	577,80	0,000	0,000	0,000
725129201.S	Montáž pisoáru keramickeho bez splachovacej nádrže	ks	2,000	21,09	42,18	0,000	0,001	0,000
642510000100.S	Pisoár keramickej	ks	2,000	149,80	299,60	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov / 1.11 - Systém prípravy teplej vody

725130811.S	Demontáž pisoárového státia 1 dielných, -0,03968t	súb.	2,000	11,38	22,76	0,000	0,000	0,079
725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	13,000	5,54	72,02	0,000	0,000	0,253
725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	13,000	36,31	472,03	0,001	0,007	0,000
642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	13,000	48,15	625,95	0,000	0,000	0,000
725330840.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, oceľovej alebo liatinovej, -0,01880t	súb.	1,000	8,85	8,85	0,000	0,000	0,019
725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	33,40	33,40	0,000	0,000	0,000
642710000200	Výlevka stojatá keramická, plastová mreža	ks	1,000	224,70	224,70	0,000	0,000	0,000
725590811.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,448	53,58	24,00	0,000	0,000	0,000
725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	15,000	4,05	60,75	0,000	0,000	0,039
725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	15,000	11,27	169,05	0,000	0,002	0,000
551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	13,000	48,15	625,95	0,000	0,000	0,000
551450000200r	Batéria nástenná pre výlevku	ks	1,000	51,36	51,36	0,000	0,000	0,000
551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	1,000	52,43	52,43	0,000	0,000	0,000
725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	2,000	2,71	5,42	0,000	0,000	0,000
551620027100	Vtokový lievik DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	2,000	20,33	40,66	0,000	0,000	0,000
998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	33,623	3,21	107,93	0,000	0,000	0,000
998725294.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	33,623	1,07	35,98	0,000	0,000	0,000
998725299.S	Zariadenie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	33,623	2,14	71,95	0,000	0,000	0,000
725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY				3 813,62		0,010	0,450
734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY							
734261225.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	6,000	11,62	69,72	0,001	0,003	0,000
734261223r	Montáž ostatných armatúr nad rámec vymedzeného množstva (% z ceny)	%	5,000	53,50	267,50	0,000	0,000	0,000
998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	3,151	3,21	10,12	0,000	0,000	0,000
998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	3,151	1,07	3,37	0,000	0,000	0,000
998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	3,151	2,14	6,74	0,000	0,000	0,000
734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY				357,45		0,000	0,000
	Práce PSV				19 778,60		1,880	0,700
	Montážne práce							
923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
230040001.S1	Kotvenie potrubia do stropu	ks	56,000	3,40	190,40	0,000	0,000	0,000
923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				190,40		0,000	0,000
	Montážne práce				190,40		0,000	0,000
	Celkom v EUR				20 448,58		2,480	0,950

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov / 1.12 - Záložný zdroj

Rozpočet

Odberateľ: Obec Chmeľov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 6. 10. 2025

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov

SO 01.1 Zateplenie pavilónu jedálne

Časť: 1.12 - Záložný zdroj

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	971036015.S	Frézovanie komína	m	13,000	108,44	1 409,72	0,000	0,000	0,004
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				1 409,72		0,000	0,000
		Práce HSV				1 409,72		0,000	0,000
		Práce PSV							
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	2,000	2,96	5,92	0,000	0,000	0,000
	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	2,000	2,29	4,58	0,000	0,000	0,000
	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,098	2,14	0,21	0,000	0,000	0,000
	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	0,098	2,14	0,21	0,000	0,000	0,000
	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,098	2,14	0,21	0,000	0,000	0,000
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				11,13		0,000	0,000
731		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE							
	731261070.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	1,000	560,39	560,39	0,000	0,000	0,000
	484120011110.S	Kotol nástenný, plynový, ocelový, kondenzačný, vykurovací, pre prevádzku závislú/nezavislú na vzduchu v miestnosti, farebný 7" dotykový displej, výkon do 25 kW	ks	1,000	1 824,35	1 824,35	0,000	0,000	0,000
	4849111060	Montážna pomôcka k montáži na omietku	ks	1,000	267,50	267,50	0,000	0,000	0,000
	731370020.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu závitového prietok 3,0 m3/h G 6/4"	ks	1,000	34,38	34,38	0,000	0,000	0,000
	484810008920.S	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov, prietok 3,0 m3/h	ks	1,000	245,19	245,19	0,000	0,000	0,000
	731380070.S	Odt'ah spalín od kondenzačných kotlov súosový vedený vodorovne vonkajšou stenou priemer 60/100 mm	ks	1,000	218,33	218,33	0,000	0,000	0,000
	484120027200	Koleno AZ 87° pre rozmer systému D 60/100 mm	ks	1,000	28,89	28,89	0,000	0,000	0,000
	484120028300	Kus AZ revízny, priamy pre rozmer systému D 60/100 mm	ks	1,000	48,15	48,15	0,000	0,000	0,000
	484120031000.S	Prechod AZ strechou, čierna/škridlicovo červená, pre D 60/100 mm	ks	1,000	85,60	85,60	0,000	0,000	0,000
	484120030600.S	Predĺženie nad strechou s príchytkou, dl. 1,0 m, čierna/škridlicovo červená, pre D 60/100 mm	ks	1,000	74,90	74,90	0,000	0,000	0,000
	484120033900	Rúra AZ 0,5 m dlhá pre rozmer systému D 60/100 mm	ks	1,000	25,68	25,68	0,000	0,000	0,000
	484120033600.S	Rúra dl. 1,95 m, pre D 60/100 mm	ks	7,000	14,12	98,84	0,000	0,000	0,000
	484120026900.S	Koleno AZ 45°, pre D 60/100 mm, 2 ks	bal	1,000	25,68	25,68	0,000	0,000	0,000
	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	33,065	3,21	106,14	0,000	0,000	0,000
	998731294.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	33,065	1,07	35,38	0,000	0,000	0,000
	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	33,065	2,14	70,76	0,000	0,000	0,000
731		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE				3 750,16		0,000	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti školy v obci Chmeľov / 1.12 - Záložný zdroj

732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE									
732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	1,000	63,03	63,03	0,000	0,000	0,000		
484630006300.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 25 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	42,80	42,80	0,000	0,000	0,000		
484630012600.S	Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s objemom 25 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	1,000	30,01	30,01	0,000	0,000	0,000		
998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,270	3,21	4,08	0,000	0,000	0,000		
998732294.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	1,270	1,07	1,36	0,000	0,000	0,000		
998732299.S	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	1,270	2,14	2,72	0,000	0,000	0,000		
732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE				144,00		0,000	0,000		
733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA									
733141009.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 28x1,2 mm	m	2,000	46,51	93,02	0,001	0,002	0,000		
998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,869	3,21	2,79	0,000	0,000	0,000		
998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	0,869	1,07	0,93	0,000	0,000	0,000		
998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,869	2,14	1,86	0,000	0,000	0,000		
733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA				98,60		0,000	0,000		
734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY									
734270010.S	Montáž posúvača závitového G 1	ks	4,000	4,42	17,68	0,000	0,000	0,000		
551260000900.S	Posúvač 1'' FF, PN 16, mosadz	ks	4,000	30,67	122,68	0,000	0,000	0,000		
734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	4,76	4,76	0,000	0,000	0,000		
ZK04656	odkalovač Vitotrap s izoláciou 1'' alebo ekvivalent	ks	1,000	159,31	159,31	0,000	0,000	0,000		
998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	2,845	3,21	9,13	0,000	0,000	0,000		
998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	2,845	1,07	3,04	0,000	0,000	0,000		
998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	2,845	2,14	6,09	0,000	0,000	0,000		
734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY				322,69		0,000	0,000		
	Práce PSV				4 326,58		0,000	0,000		
	Montážne práce									
991	Ostatné									
HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	sub	1,000	374,50	374,50	0,000	0,000	0,000		
991	Ostatné				374,50		0,000	0,000		
	Montážne práce				374,50		0,000	0,000		
	Celkom v EUR				6 110,80		0,000	0,000		