

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20260805
Stavba: rp - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ŠKOLY V OBCI CHMEĽOV

JKSO:
Miesto: ČS:
Dátum: 17.8.2026

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 56136609
REGIOBAU s.r.o., Karadžičova 3968/6, 821 08 Bratislava IČ DPH: SK2122217504

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			707 420,30
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	707 420,30	162 706,67
Cena s DPH v EUR			870 126,97

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	Zhotoviteľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:20260805

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

rp - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ŠKOLY V OBCI CHMEĽOV

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

17.08.2026

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		707 420,30	870 126,97
2.1	Zateplenie obvodové...	141 349,54	173 859,93
2.2	Zateplenie strešnéh...	108 678,65	133 674,74
2.3	Výmena otvorových k...	169 124,23	208 022,80
2.4	Vykurovací systém	115 549,40	142 125,76
2.5	Príprava teplej vody	20 975,12	25 799,40
2.6	Chladenie a vetranie	6 974,40	8 578,51
2.7	Osvetlenie	92 827,45	114 177,76
2.8	Kvalita vnútorného ...	41 127,69	50 587,06
2.9	Debarierizačné opat...	10 813,82	13 301,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

rp - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ŠKOLY V OBCI CHMEĽOV

Objekt:

2.1 - Zateplenie obvodové...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Karadžičova 3968/6, 821 08 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 17.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

56136609

IČ DPH:

SK2122217504

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

141 349,54

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	141 349,54	23,00%	32 510,39

Cena s DPH

v EUR

173 859,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

rp - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ŠKOLY V OBCI CHMEĽOV

Objekt:

2.1 - Zateplenie obvodové...

Miesto:

Dátum: 17.08.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: REGIOBAU s.r.o., Karadžičova 3968/6, 821 08 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

141 349,54

D HSV

Práce a dodávky HSV

132 289,72

D 1

Zemné práce

3 030,51

1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	3,003	36,45	109,46
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,001	2,21	2,21
3	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	11,647	122,41	1 425,71
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,650	7,38	108,12
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	644,600	0,69	444,77
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,650	1,18	17,29
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	21,975	42,00	922,95

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

90 972,55

8	K	622460242.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	270,230	18,67	5 045,19
9	K	622461093.S	Vonkajšia omietka pastovitá minerálna roztieraná, hr. 2 mm	m2	653,128	24,14	15 766,51
10	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	44,058	42,94	1 891,85
11	K	625250203.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	28,790	48,88	1 407,26
12	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	58,236	67,29	3 918,70
13	K	625250554.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	10,428	76,81	800,97
14	K	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	m2	25,356	57,41	1 455,69
15	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	1,800	56,55	101,79
16	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	20,764	77,54	1 610,04
17	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	536,935	87,05	46 740,19
18	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	83,201	54,00	4 492,85
19	K	631680019.R	Dodávka a montáž okapového chodníka š. 750 mm vrátane parkových obrubníkov	m	97,060	79,76	7 741,51

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

35 004,90

20	K	938902031.S	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm, - 0,02200t	m2	5,051	8,67	43,79
21	K	941942011.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	758,660	3,94	2 989,12
22	K	941942811.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	758,660	3,38	2 564,27
23	K	941942911.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	6 069,280	1,87	11 349,55
24	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	758,660	2,70	2 048,38
25	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	758,660	1,31	993,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	953995421.S	Príslušenstvo ku KZS, plastové rohové dilatačné a ukončovacie profily	m	1 097,311	4,33	4 751,36
27	K	961043119.S	Búranie okapového chodníka z betónu prostého, - 2,20000t	m3	8,735	157,35	1 374,45
28	K	978036181.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 80 %, -0,04600t	m2	540,460	3,26	1 761,90
50	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	44,222	18,37	812,36
29	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	44,222	21,57	953,87
30	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 945,768	0,70	1 362,04
31	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	44,222	18,19	804,40
32	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	221,110	2,33	515,19
33	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	44,222	6,87	303,81
34	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	11,047	86,00	950,04
35	K	979089801.S	Poplatok za recykláciu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika	t	33,175	43,00	1 426,53
D 99 Presun hmôt HSV							3 281,76
36	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	54,696	60,00	3 281,76
D PSV Práce a dodávky PSV							6 950,56
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							1 703,95
37	K	711114060.R	Izolácia proti zemnej vlhkosti hydroizolačným náterom dvojnásobným na ploche zvislej	m2	58,236	5,92	344,76
38	K	711131103.S	Zhotovenie geotextílie pod okapový chodník	m2	72,795	0,34	24,75
39	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	83,714	2,00	167,43
40	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	34,419	5,35	184,14
41	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	34,763	1,78	61,88
42	K	711190010.S	Ukončujúci profil profilovaných fólií	m	98,340	9,27	911,61
43	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,140	67,00	9,38
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							5 246,61
44	K	767112R-4	Demontáž prvkov na fasáde pozn.(B4, B14 a B15)	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
45	K	7679952Z1.R	Dodávka a montáž požiarného rebríka	ks	2,000	2 091,67	4 183,34
46	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,855	74,00	63,27
D M Práce a dodávky M							184,76
D 21-M Elektromontáže							184,76
47	K	210193000.S	Dodávka a montáž vrátok pre rozvádzač	ks	1,000	184,76	184,76
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 924,50
48	K	HZS000110.S	Spätná montáž plynového potrubia vrátane podružného materiálu	hod	45,000	27,90	1 255,50
49	K	HZS000111.S	Spätná montáž prvkov na fasáde	hod	30,000	22,30	669,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

rp - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ŠKOLY V OBCI CHMEĽOV

Objekt:

2.2 - Zateplenie strešnéh...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Karadžičova 3968/6, 821 08 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 17.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

56136609

IČ DPH:

SK2122217504

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

108 678,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	108 678,65	23,00%	24 996,09

Cena s DPH

v EUR

133 674,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: rp - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ŠKOLY V OBCI CHMEĽOV

Objekt: 2.2 - Zateplenie strešných...

Miesto: Dátum: 17.08.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: REGIOBAU s.r.o., Karadžičova 3968/6, 821 08 Bratislava Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 108 678,65

D HSV Práce a dodávky HSV 28 497,20

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 3 322,66

1	K	311275231.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvární PDK pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	9,027	368,08	3 322,66
---	---	-------------	---	----	-------	--------	----------

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 196,78

2	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	4,514	197,20	890,16
3	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	30,090	23,30	701,10
4	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	30,090	7,14	214,84
5	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,406	2 881,79	1 170,01
6	K	417391141.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním expandovaným polystyrénom	m2	15,045	6,11	91,92
7	M	283720022300.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 50 mm	m2	15,797	8,15	128,75

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 7 485,08

8	K	631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	16,682	212,95	3 552,43
9	K	631319151.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	16,682	72,26	1 205,44
10	K	631319171.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	16,682	28,94	482,78
11	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	4,159	23,34	97,07
12	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	4,159	6,38	26,53
13	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	334,516	6,34	2 120,83

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 761,52

14	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	18,680	3,11	58,09
15	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	18,620	3,87	72,06
16	K	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	10,361	74,46	771,48
17	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	48,792	18,37	896,31
18	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	48,792	15,27	745,05
19	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	62,186	21,57	1 341,35
20	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 798,370	0,70	1 958,86
21	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	62,186	18,19	1 131,16
22	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	310,930	2,33	724,47
23	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	48,792	6,87	335,20
24	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	14,638	86,00	1 258,87
25	K	979089801.S	Poplatok za recykláciu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika	t	34,154	43,00	1 468,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99 Presun hmôt HSV							3 731,16
26	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	62,186	60,00	3 731,16
D PSV Práce a dodávky PSV							80 181,45
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							36 425,92
27	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	395,462	1,63	644,60
28	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	454,781	0,64	291,06
29	K	712300833.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	383,954	7,05	2 706,88
30	K	712300834.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	1 151,862	1,08	1 244,01
31	K	712300841.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	383,954	0,84	322,52
32	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	399,975	10,44	4 175,74
33	M	283220002050.S	Dodávka hydroizolačnej fólie PVC-P hr. 1,5 mm vrátane opracovania detailov	m2	459,971	31,73	14 594,88
34	K	712391255.S	Zhotovenie elektricky vodivej detekčnej vrstvy pre iskrové skúšky striech plochých do 10° fóliou AL/PE prikotvením	m2	399,975	9,23	3 691,77
35	M	283230007650.S	Separčná fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE	m2	459,971	2,53	1 163,73
36	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 599,900	1,03	1 647,90
37	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	1 839,885	2,22	4 084,54
38	K	712990400.S	Vykonalie iskrové skúšky striech z povlakových krytín, nevodivých fólií	m2	399,975	0,66	263,98
39	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	60,400	15,73	950,09
40	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	37,448	14,42	540,00
41	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,737	60,00	104,22
D 713 Izolácie tepelné							32 002,37
42	K	713000049.S	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm - 0,024t	m2	383,954	2,46	944,53
43	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne vrátane parozábrany	m2	29,124	2,96	86,21
44	M	631650001800.S	Pás zo sklenej vlny hr. 180 mm pre šikmé strechy	m2	29,706	29,93	889,10
45	M	631650001500.S	Pás zo sklenej vlny hr. 120 mm pre šikmé strechy	m2	29,706	19,30	573,33
46	M	283230006700.S	Parozábrana š. 1,5 m	m2	33,493	4,44	148,71
47	K	713142151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	333,645	2,11	703,99
48	M	747001160	Doska PIR, hrúbka 160mm alebo ekvivalent	m2	340,318	68,36	23 264,14
49	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	333,645	3,20	1 067,66
50	M	283760007500.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	26,692	159,90	4 268,05
51	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,030	55,00	56,65
D 762 Konštrukcie tesárske							3 075,63
52	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	93,420	13,12	1 225,67
53	M	605420000100	Rezivo stavebné impregnované	m3	2,635	421,76	1 111,34
54	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	116,496	1,30	151,44
55	M	605430000203.S	Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akosť I	m3	0,321	397,96	127,75
56	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	38,500	3,04	117,04
57	M	605430000203.S	Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akosť I	m3	0,104	397,96	41,39
58	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	27,169	1,41	38,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnice, pásová oceľ, vruty	m3	3,060	48,72	149,08
60	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,623	70,00	113,61
D 763			Konštrukcie - drevostavby				1 016,90
61	K	763138233.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 2x12.5 mm	m2	18,680	53,06	991,16
62	K	998763303.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,468	55,00	25,74
D 764			Konštrukcie klampiarske				7 418,50
63	K	764313281.S	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30°	m2	29,150	71,33	2 079,27
64	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	51,650	42,02	2 170,33
65	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	51,870	1,96	101,67
66	K	764430500.S	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	59,600	24,68	1 470,93
67	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	69,005	2,68	184,93
68	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	30,900	41,27	1 275,24
69	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	31,050	1,76	54,65
70	K	764456855.S	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	10,000	2,53	25,30
71	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,525	107,00	56,18
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				242,13
72	K	765901345.S	Strešná fólia paropriepustná, na krokvy, sklon od 22° do 35°, plošná hmotnosť 150 g/m2	m2	29,150	8,29	241,65
73	K	998765102.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,006	80,00	0,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

rp - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ŠKOLY V OBCI CHMEĽOV

Objekt:

2.3 - Výmena otvorových k...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Karadžičova 3968/6, 821 08 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 17.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

56136609

IČ DPH:

SK2122217504

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

169 124,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	169 124,23	23,00%	38 898,57

Cena s DPH

v EUR

208 022,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

rp - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ŠKOLY V OBCI CHMEĽOV

Objekt:

2.3 - Výmena otvorových k...

Miesto:

Dátum: 17.08.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: REGIOBAU s.r.o., Karadžičova 3968/6, 821 08 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu169 124,23

D HSVPráce a dodávky HSV10 826,83

D 3Zvislé a kompletne konštrukcie234,40

1	K	340238268.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 375 mm	m2	1,488	157,53	234,40
---	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

D 6Úpravy povrchov, podlahy, osadenie2 595,71

2	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	82,930	31,30	2 595,71
---	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

D 9Ostatné konštrukcie a práce-búranie7 287,04

3	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	93,577	3,11	291,02
4	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	127,605	3,87	493,83
5	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	132,672	12,22	1 621,25
6	K	968081115.S	Demontáž okien, 1 bm obvodu - 0,007t	m	313,840	9,96	3 125,85
7	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	17,880	10,71	191,49
8	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	10,344	18,37	190,02
9	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,344	21,57	223,12
10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	455,136	0,70	318,60
11	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,344	18,19	188,16
12	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	51,720	2,33	120,51
13	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	10,344	6,87	71,06
14	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,451	86,00	38,79
15	K	979089801.S	Poplatok za recykláciu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika	t	7,481	43,00	321,68
16	K	979089811.S	Poplatok za recykláciu - drevo, sklo a plasty	t	2,412	38,00	91,66

D 99Presun hmôt HSV709,68

17	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,828	60,00	709,68
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

D PSVPráce a dodávky PSV158 297,40

D 764Konštrukcie klampiarske2 755,81

18	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZľ plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	85,070	30,24	2 572,52
19	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	85,190	1,84	156,75
20	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,248	107,00	26,54

D 766Konštrukcie stolárske80 700,66

21	K	766621499.R	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m2	145,659	56,75	8 266,15
22	M	611410000100.R	Dodávka plastových okien vrátane príslušenstva a vnútorných plastových parapetov	m2	145,659	415,10	60 463,05
23	K	766641161.R	Montáž dverí plastových, vchodových	m2	9,944	42,67	424,31
24	M	611730000150.R	Dodávka plastových vstupných dverí vrátane príslušenstva	m2	9,944	1 102,37	10 961,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky, -0,003t	m	85,190	1,51	128,64
26	K	998766102.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,522	70,00	456,54
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							74 343,35
27	K	767660155.R	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do podomietkovej schránky	m2	145,659	32,07	4 671,28
28	M	611530015000.R	Žalúzie exteriérové hliníkové vrátane príslušenstva	m2	145,659	299,21	43 582,63
29	K	767661555.R	Montáž interierovej hliníkovej žalúzie	m2	145,659	18,10	2 636,43
30	M	611530071000.R	Žalúzie interiérové hliníkové vrátane príslušenstva	m2	145,659	160,31	23 350,59
31	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,384	74,00	102,42
D 784 Maľby							497,58
32	K	784411301.S	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	82,930	1,94	160,88
33	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	82,930	4,06	336,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

rp - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ŠKOLY V OBCI CHMEĽOV

Objekt:

2.4 - Vykurovací systém

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Karadžičova 3968/6, 821 08 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 17.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

56136609

IČ DPH:

SK2122217504

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

115 549,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	115 549,40	23,00%	26 576,36

Cena s DPH

v EUR

142 125,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: rp - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ŠKOLY V OBCI CHMEĽOV

Objekt: 2.4 - Vykurovací systém

Miesto: Dátum: 17.08.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: REGIOBAU s.r.o., Karadžičova 3968/6, 821 08 Bratislava Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 115 549,40

D HSV Práce a dodávky HSV 2 884,13

D 2 Zakladanie 721,03

1	K	271533021.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.16-32 mm	m3	0,410	112,89	46,28
2	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	3,003	196,46	589,97
3	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,800	34,86	62,75
4	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	1,800	12,24	22,03

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 14,01

5	K	612401191	Vyplnenie škár po prestupe potrubí	ks	3,000	4,67	14,01
---	---	-----------	------------------------------------	----	-------	------	-------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 418,59

6	K	941944831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	50,000	2,51	125,50
7	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	50,000	11,83	591,50
8	K	943943292.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	75,000	0,91	68,25
9	K	943955021.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	50,000	2,82	141,00
10	K	971035804.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	cm	200,000	0,18	36,00
11	K	971035807.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 42 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	80,000	0,41	32,80
12	K	971035808.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00003t	cm	80,000	0,53	42,40
13	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,366	18,37	61,83
14	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,366	21,57	72,60
15	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	148,104	0,70	103,67
16	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,366	18,19	61,23
17	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	16,830	2,33	39,21
18	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,366	6,87	23,12
19	K	979089801.S	Poplatok za recykláciu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika	t	0,006	43,00	0,26
20	K	979089831.S	Poplatok za recykláciu - kovy (vrátane zliatin)	t	3,360	5,72	19,22

D 99 Presun hmôt HSV 730,50

21	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	12,175	60,00	730,50
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 103 785,83

D 713 Izolácie tepelné 276,41

22	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	25,000	5,67	141,75
23	M	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	8,000	3,26	26,08
24	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	2,000	3,18	6,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	283310005200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	15,000	6,80	102,00
26	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,004	55,00	0,22

D		731	Ústredné kúrenie - kotolne	58 075,54			
27	K	731291080.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	2,000	90,94	181,88
28	M	484810006000.S	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 32, vrátane integrovaného obehového čerpadla - max. dopravná výška 8 m, výkon 51/25,5 kW	sada	2,000	988,83	1 977,66
29	M	484120021400.S	Servomotor 230 V/50 Hz pre zmiešavač, voliteľná ručná/automatická prevádzka pre rýchlomontážne sady DN 20 - DN 50	ks	2,000	215,71	431,42
30	K	731391811.S	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla do 5 m2	ks	2,000	17,00	34,00
31	K	731890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	0,613	327,70	200,88
32	K	732460010.S	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 4-16 kW (vzduch-voda)	ks	3,000	2 802,61	8 407,83
33	M	Z015227	Tepelné čerpadlo, (A7/W35) 6,4-14,7 kW, 400V	ks	3,000	13 727,98	41 183,94
34	M	ZK02670	inštal. sada pre mont. na podlahu+medené rúry	ks	3,000	825,17	2 475,51
35	M	ZK02960	pripoj. sada pre inšt. na omietku nahor	ks	3,000	399,09	1 197,27
36	M	484120041800	Modul komunikačný LON, potrebný pre komunikáciu s nadradenou MaR	ks	1,000	220,28	220,28
37	M	484120041800r	Plošný spoj elektroniky	ks	1,000	227,19	227,19
38	M	484120042500	Odpor koncový na zakončenie systémovej komunikačnej zbernice	ks	1,000	9,23	9,23
39	M	484120042400.S	Kábel spojovací LON, na výmenu údajov medzi reguláciami, dĺžka 7 m, k regulácii slúžiacej pre ekvitermickú prevádzku	ks	1,000	47,33	47,33
40	M	7438702.1	ponorný snímač teploty NTC 10k Ohm	ks	2,000	78,49	156,98
41	M	484120041900	Snímač príložný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m	ks	3,000	105,56	316,68
42	M	3451360000.1	Elektrický výhrevný pás pre vaňu kondenzácie	ks	3,000	333,06	999,18
43	K	998731101.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	0,023	360,00	8,28

D		732	Ústredné kúrenie, strojovne	10 586,35			
44	K	732110811.S	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, - 0,07742t	m	2,000	3,81	7,62
45	K	732111401.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 5 m3/h (modul 80 mm)	ks	1,000	38,91	38,91
46	M	484810008200.S	Rozdeľovač 2-násobný, modulárny DN 32, výkon 150/75 kW s tepelnou izoláciou	ks	1,000	746,32	746,32
47	K	732212815.S	Demontáž ohrievača zásobníkového stojateho objemu do 1600 l, -0,51196t	ks	1,000	77,54	77,54
48	K	732214813.S	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu do 630 l	ks	1,000	21,17	21,17
49	K	732219205.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem do 150 l	ks	1,000	83,78	83,78
50	M	484380001000.S	Ohrievač zásobníkový na ohrev pitnej vody v spojení s nástennými zariadeniami, objem 120 l	ks	1,000	1 381,73	1 381,73
51	K	732230006.S	Montáž akumulacej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 400 do 700 l	ks	1,000	212,70	212,70
52	M	Z014451	Akumulačná nádoba objem 600 l	ks	1,000	2 078,97	2 078,97
53	K	732320812.S	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 100 l	ks	1,000	25,65	25,65
54	K	732324812.S	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu do 100 l	ks	1,000	6,41	6,41
55	K	732331003.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 12l	ks	3,000	10,86	32,58
56	M	484630006100.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 10 l, do jednotky Tč	ks	3,000	97,20	291,60
57	K	732331018.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l	ks	1,000	25,99	25,99
58	M	484630006600.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 80 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	244,31	244,31
59	M	484630012700.S	Ventil so zaistením R 1 pre expanzné nádoby s objemom 80 - 500 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	1,000	60,97	60,97
60	K	732331900.S	Doplňovacie zariadenie s vodomerom	súb.	1,000	975,01	975,01
61	M	422710001300	Doplňovacie zariadenie automatické so systémovým oddeľovačom, 10 bar/70°C, 0,4m3/h	ks	1,000	1 523,64	1 523,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	732331929	Uvedenie do prevádzky doplňovacieho zariadenia.	súb.	1,000	854,26	854,26
63	K	791741107.1	Montáž stroja elektrického, zmäkčovač vody, dopojenie, spustenie	sub	1,000	68,87	68,87
64	M	7938283	úpravňa vody 80-500 kW, 1,2 m3/hod	ks	1,000	1 633,66	1 633,66
65	M	5511862000.2	Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky a prvky dopojenia úpravne vody	sub	1,000	175,62	175,62
66	K	998732102.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,119	160,00	19,04

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 12 110,47

67	K	733120815.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých do priemeru 38, -0,00254t	m	180,000	2,46	442,80
68	K	733120819.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	20,000	3,12	62,40
69	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2 + T-kusy, spojky, kolená...	m	110,000	18,79	2 066,90
70	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2 + T-kusy, spojky, kolená...	m	65,000	19,20	1 248,00
71	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	m	28,000	20,14	563,92
72	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	m	45,000	26,28	1 182,60
73	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	m	36,000	38,48	1 385,28
74	K	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	m	35,000	40,49	1 417,15
75	K	733141006.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 22x1,2 mm	m	3,000	41,33	123,99
76	K	733141009.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 28x1,2 mm	m	2,000	45,93	91,86
77	K	733141012.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 35x1,5 mm	m	8,000	82,09	656,72
78	K	733141018.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 54x1,5 mm	m	15,000	140,04	2 100,60
79	K	733167212.1	Montáž tvaroviek nad rámec (5 % z ceny)	%	119,250	1,55	184,84
80	K	733191202.S	Tlaková skúška oceleového potrubia	m	319,000	1,74	555,06
81	K	998733103.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,405	70,00	28,35

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 5 799,27

82	K	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	60,000	4,84	290,40
83	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	60,000	5,57	334,20
84	M	1772390	Ventil TS-90 DN 10, termostatický, priamy, pripojka na vykurovacie teleso s kuželovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom alebo ekvivalent	ks	30,000	16,72	501,60
85	M	1392300	Ventil do spiatočky RL-5 DN 10, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, pripojka na vykurovacie teleso s kuželovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom alebo ekvivalent	ks	30,000	13,13	393,90
86	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	2,000	4,40	8,80
87	M	551210009500.S	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"	ks	2,000	15,65	31,30
88	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	30,000	3,01	90,30
89	M	1923006	Hlavica termostatická "Design" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C alebo ekvivalent	ks	30,000	20,56	616,80
90	K	734270015	Montáž posúvača závitového G 5/4	ks	14,000	8,99	125,86
91	M	551260001000	Posúvač 5/4" FF, 2x vnútorný závit, mosadz, PN 16, IVAR	ks	14,000	31,47	440,58
92	K	734270025.S	Montáž posúvača závitového G 2	ks	6,000	18,20	109,20
93	M	551260001200.S	Posúvač 2" FF, PN 16, mosadz	ks	6,000	80,87	485,22
94	K	734291112	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8	ks	2,000	11,06	22,12
95	K	734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	8,09	8,09
96	M	ZK04656	odkalovač Vitotrap s izoláciou 1" alebo ekvivalent	ks	1,000	221,10	221,10
97	K	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	3,000	11,16	33,48
98	M	ZK04657	odkalovač Vitotrap s izoláciou 1 1/4" alebo eekvivalent	ks	3,000	361,37	1 084,11
99	K	734296180.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom	ks	3,000	10,71	32,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	M	551210037800.S	Ventil zmiešavací trojcestný 5/4", PN 10 mosadz	ks	3,000	87,65	262,95
101	M	551210040900.S	Servopohon ku zmiešavacím ventilom a kotlovým zostavám 230 V, krútiaci moment 5 Nm	ks	3,000	227,97	683,91
102	K	998734103.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,258	90,00	23,22

D		735	Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá	16 937,79			
103	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	30,000	8,92	267,60
104	K	735121810.S	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, - 0,01057t	m2	200,000	2,18	436,00
105	K	735153300	Priplatok k cene za odvodušňovací ventil telies s príplatkom 8 %	ks	30,000	3,82	114,60
106	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	4,000	18,64	74,56
107	M	484530065700.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x600x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	2,000	160,57	321,14
108	M	484530065500.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x400x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	2,000	142,07	284,14
109	K	735154241.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	19,67	19,67
110	M	484530048225.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhl 600x900x155 mm s bočným pripojením	ks	1,000	372,93	372,93
111	K	735154242.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	7,000	27,94	195,58
112	M	484530048231.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhl 600x1000x155 mm s bočným pripojením	ks	3,000	410,93	1 232,79
113	M	484530048234.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhl 600x1200x155 mm s bočným pripojením	ks	4,000	456,02	1 824,08
114	K	735154243.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	18,000	36,65	659,70
115	M	484530048237.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhl 600x1400x155 mm s bočným pripojením	ks	18,000	572,77	10 309,86
116	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou	ks	30,000	14,71	441,30
117	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	200,000	1,21	242,00
118	K	998735102.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,576	90,00	141,84

D		23-M	Montáže potrubia	2 094,34			
119	K	230040005.S	Montáž závitových dielov G 3/4"	ks	60,000	9,87	592,20
120	M	316170046400.S	Prechodka s vonkajším závitom d 15 mm - 3/4" lisovacia, uhlíková oceľ	ks	60,000	7,83	469,80
121	M	1624401	Adaptér pre prípojku na oceľovú rúru 3/4"	ks	60,000	4,28	256,80
122	K	230040006.S	Montáž závitových dielov G 1"	ks	4,000	11,58	46,32
123	M	316170047100.S	Prechodka s vonkajším závitom d 28 mm - 1" lisovacia, uhlíková oceľ	ks	4,000	14,68	58,72
124	K	230180063	Montáž závesov	ks	45,000	11,82	531,90
125	M	552810005800.S	Záves stropný nadstaviteľný	ks	45,000	3,08	138,60

D		M	Práce a dodávky M	441,64			
D		36-M	Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení	441,64			
126	K	360411020.S	Montáž priestorového termostatu	ks	2,000	6,30	12,60
127	M	484820002300	Termostat izbový s digitálnymi spínacími hodinami, s denným a týždenným programom	ks	2,000	214,52	429,04

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	4 352,46			
128	K	HZS000110.S	Spätná montáž plynového potrubia vrátane podružného materiálu	hod	45,000	27,90	1 255,50
129	K	HZS000111.S	Demontáž zariadení predmetov do sute	hod	40,000	22,30	892,00
130	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	16,000	27,74	443,84
131	K	HZS000112.S	Demontáž plynového potrubia s vypustením	hod	10,000	23,84	238,40
132	K	HZS000119.S	Montáž zariadení predmetov	hod	48,000	19,98	959,04
133	K	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	16,000	35,23	563,68

D		OST	Ostatné	1 991,00			
---	--	-----	---------	----------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
134	K	HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	sub	1,000	755,00	755,00
135	K	HZS-0061	Dopojenie chladiaceho okruhu	ks	3,000	280,00	840,00
136	K	HZS-0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	hod	72,000	5,50	396,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

rp - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ŠKOLY V OBCI CHMEĽOV

Objekt:

2.5 - Príprava teplej vody

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Karadžičova 3968/6, 821 08 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 17.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

56136609

IČ DPH:

SK2122217504

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

20 975,12

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	20 975,12	23,00%	4 824,28

Cena s DPH

v EUR

25 799,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

rp - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ŠKOLY V OBCI CHMEĽOV

Objekt:

2.5 - Príprava teplej vody

Miesto:

Dátum: 17.08.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: REGIOBAU s.r.o., Karadžičova 3968/6, 821 08 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 975,12

D HSV Práce a dodávky HSV 233,21

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 141,65

1	K	611425531.R	Omiетка rýh v stropoch a stenách maltou vápennou šírky do 150 mm omietkou štukovou	m2	0,720	46,23	33,29
2	K	611426171.R	Výplň rýh, drážok a škár v stropoch a stenách vápennocementovou maltou priemerného prierezu 40 cm2	m	6,000	18,06	108,36

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 63,54

3	K	974031132.S	Vysekánie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	6,000	4,91	29,46
4	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,285	18,37	5,24
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,285	21,57	6,15
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12,540	0,70	8,78
7	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,285	18,19	5,18
8	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,425	2,33	3,32
9	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,285	6,87	1,96
10	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,011	86,00	0,95
11	K	979089801.S	Poplatok za recykláciu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika	t	0,025	43,00	1,08
12	K	979089831.S	Poplatok za recykláciu - kovy (vrátane zliatin)	t	0,249	5,72	1,42

D 99 Presun hmôt HSV 28,02

13	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,467	60,00	28,02
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 19 307,31

D 713 Izolácie tepelné 1 114,01

14	K	713482305	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	162,500	4,74	770,25
15	M	283310003100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	21,000	1,97	41,37
16	M	283310003200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	33,000	2,36	77,88
17	M	283310003300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	7,000	2,75	19,25
18	M	283310003500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	10,000	3,28	32,80
19	M	283310003400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 40x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	15,000	3,22	48,30
20	M	283310002800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	76,500	1,61	123,17
21	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,018	55,00	0,99

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 47,57

22	K	721173203.S	Potrúbie z rúr PE-HD Dxt 32x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	3,000	12,49	37,47
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	721180923r	Spojovací materiál kolená, spojky, odbočky nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)	%	0,470	1,22	0,57
24	K	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	1,000	5,55	5,55
25	K	721290111.1	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	3,000	1,31	3,93
26	K	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,001	47,53	0,05

D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				16 432,17
27	K	722130802.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40, -0,00497t	m	50,000	4,70	235,00
28	K	722131316.S	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie d 35x1,5 mm	m	7,000	40,33	282,31
29	K	722131317.S	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie d 42x1,5 mm	m	10,000	43,73	437,30
30	K	722171132.S	Plastliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	76,500	34,16	2 613,24
31	K	722171133.S	Plastliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	21,000	39,01	819,21
32	K	722171134.S	Plastliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	54,000	40,39	2 181,06
33	K	722171135.S	Plastliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	40,000	81,55	3 262,00
34	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	11,000	6,89	75,79
35	M	612.289.00.5	Nástenka 90°: d=20mm, Rp=1/2", L=3.6cm	ks	11,000	13,99	153,89
36	K	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	13,000	14,97	194,61
37	M	602.273.00.5	Dvojité nástenka 90°: d=20mm, Rp=1/2", d1=20mm, L=5.2cm	ks	13,000	58,81	764,53
38	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	6,90	27,60
39	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	4,000	31,33	125,32
40	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	10,12	20,24
41	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	44,56	89,12
42	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	14,69	14,69
43	M	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	54,10	54,10
44	K	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	4,89	9,78
45	M	551110011200	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	2,000	9,55	19,10
46	K	722221085.S	Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 1/2	ks	32,000	4,89	156,48
47	M	551110010100.S	Guľový uzáver pre vodu s filtrom 1/2" FF, páčka, PN 16, mosadz	ks	32,000	63,03	2 016,96
48	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	2,000	5,32	10,64
49	M	551210021100.S	Ventil poistný pre kúrenie 1/2", PN 10, mosadz	ks	2,000	22,37	44,74
50	K	722221200.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 1	ks	2,000	8,20	16,40
51	M	551110017800.S	Tlakový redukčný ventil, 1" mm, so šróbením, filtračným sítkom, bez manometru, PN 16, mosadz, plast	ks	2,000	243,85	487,70
52	K	722221275.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	2,000	7,66	15,32
53	M	551110016500.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	2,000	59,95	119,90
54	K	722221285.S	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	1,000	10,63	10,63
55	M	551110016800.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	120,13	120,13
56	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	27,77	55,54
57	M	449150003800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, presklené dvierka, prúdnicia ekv.6	ks	2,000	543,15	1 086,30
58	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	162,500	3,28	533,00
59	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	162,500	2,21	359,13
60	K	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,371	55,00	20,41

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 1 573,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	725539103.S.1	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 120 L	ks	1,000	80,01	80,01
62	M	247955	Závesné tepelné čerpadlo pre ohrev vody, 80 l	ks	1,000	1 493,80	1 493,80
63	K	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,001	40,00	0,04
D 734 Ústredné kúrenie - armatúry							135,39
64	K	734261223r	Montáž ostatných armatúr nad rámec vymedzeného množstva (% z ceny)	%	1,330	1,45	1,92
65	K	734261225.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	6,000	22,20	133,20
66	K	998734103.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,003	90,00	0,27
D 784 Maľby							4,32
67	K	784411301.S	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	0,720	1,94	1,40
68	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	0,720	4,06	2,92
D 23-M Montáže potrubia							1 434,60
69	K	230040001.S1	Kotvenie potrubia do stropu	ks	45,000	31,88	1 434,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

rp - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ŠKOLY V OBCI CHMEĽOV

Objekt:

2.6 - Chladenie a vetranie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Karadžičova 3968/6, 821 08 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 17.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

56136609

IČ DPH:

SK2122217504

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 974,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	6 974,40	23,00%	1 604,11

Cena s DPH

v EUR

8 578,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

rp - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ŠKOLY V OBCI CHMEĽOV

Objekt:

2.6 - Chladenie a vetranie

Miesto:

Dátum: 17.08.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: REGIOBAU s.r.o., Karadžičova 3968/6, 821 08 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 6 974,40

D HSV Práce a dodávky HSV 721,07

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 718,67

1	K	971036021.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - murivo tehlové -0,00113t	cm	240,000	2,81	674,40
2	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,271	18,37	4,98
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,271	21,57	5,85
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11,924	0,70	8,35
5	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,271	18,19	4,93
6	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,355	2,33	3,16
7	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,271	6,87	1,86
8	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,081	86,00	6,97
9	K	979089801.S	Poplatok za recykláciu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika	t	0,190	43,00	8,17

D 99 Presun hmôt HSV 2,40

10	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,040	60,00	2,40
----	---	-------------	---	---	-------	-------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 6 253,33

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 6 253,33

11	M	429530030400.S 11	Malá lokálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla max. prietok 235 m3/h	ks	6,000	938,33	5 629,98
12	K	769051519.S	Montáž malej lokálnej vetracej jednotky s rekuperáciou tepla do steny hr. 600 mm, max. prietok vzduchu nad 60 m3/h	ks	6,000	94,80	568,80
13	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	61,990	0,88	54,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
rp - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ŠKOLY V OBCI CHMEĽOV
Objekt:
2.7 - Osvetlenie

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
REGIOBAU s.r.o., Karadžičova 3968/6, 821 08 Bratislava
Projektant:
Spracovateľ:
Poznámka:

ČS:
Dátum: 17.08.2026
IČO:
IČ DPH:
IČO: 56136609
IČ DPH: SK2122217504
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			92 827,45
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	92 827,45	23,00%	21 350,31
Cena s DPH		v EUR	114 177,76

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

ROZPOČET

Stavba:

rp - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ŠKOLY V OBCI CHMEĽOV

Objekt:

2.7 - Osvetlenie

Miesto:

Dátum: 17.08.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: REGIOBAU s.r.o., Karadžičova 3968/6, 821 08 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

92 827,45

D HSV Práce a dodávky HSV

18 954,24

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

14 164,56

1	K	611425531.R	Omiетка rýh v stropoch a stenách maltou vápennou šírky do 150 mm omietkou štukovou	m2	72,000	46,23	3 328,56
2	K	611426171.R	Výplň rýh, drážok a škár v stropoch a stenách vápennocementovou maltou priemerného prierezu 40 cm2	m	600,000	18,06	10 836,00

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
---	---	-------------------------------------

4 231,14

3	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	124,800	3,11	388,13
4	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	175,500	3,87	679,19
5	K	974082212.R	Vysekanie rýh pre vodiče v stropoch a stenách v š. do 50 mm, -0,00200t	m	600,000	3,82	2 292,00
6	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,200	18,37	22,04
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,309	21,57	200,80
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	418,905	0,70	293,23
9	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,309	18,19	169,33
10	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	46,545	2,33	108,45
11	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,200	6,87	8,24
12	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	0,360	86,00	30,96
13	K	979089736.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - tehly (17 01 02)	t	0,840	46,15	38,77

D 99 Presun hmôt HSV

558,54

14	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	9,309	60,00	558,54
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

D	PSV	Práce a dodávky PSV
---	-----	---------------------

432,00

D 784 Mal'by

432,00

15	K	784411301.S	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	72,000	1,94	139,68
16	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	72,000	4,06	292,32

D	M	Práce a dodávky M
---	---	-------------------

73 441,21

D	21-M	Elektromontáže
---	------	----------------

54 230,89

17	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	81,000	2,89	234,09
18	M	345410002400.S	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	81,000	0,53	42,93
19	K	210110021-2.S	Jednopólový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 20, vrátane zapojenia	ks	20,000	9,46	189,20
20	K	210110024-2.S	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP 20, vrátane zapojenia	ks	6,000	9,49	56,94
21	K	210110025.S	Krížový prepínač - radenie 7, zapustená montáž IP 20, vrátane zapojenia	ks	2,000	18,23	36,46
22	K	210111002.S	Zásuvka vstavaná 230V / 16A / jednonásobná vrátane zapojenia, IP20	ks	7,000	8,31	58,17
23	K	210111002-3.S	Zásuvka vstavaná 230V / 16A / dvojnásobná vrátane zapojenia, IP20	ks	34,000	9,15	311,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	3901A-B50 B	Tlačidlo na ovládanie rozhlasu	ks	8,000	39,31	314,48
25	M	348140000100.S 1	Svietidlo núdzové so záložným zdrojom	ks	7,000	54,58	382,06
26	M	3901A-B10 B	Rámček jednonásobný	ks	81,000	1,44	116,64
27	M	345310000715	Vypínač rad 1, IP20	ks	20,000	11,84	236,80
28	M	345330002970	Prepínač rad 6, IP20	ks	6,000	8,86	53,16
29	M	345330002950	Prepínač rad 7, IP20	ks	2,000	14,57	29,14
30	M	5518A-A2359 B	Zásuvka jednonásobná, clonky, IP20	ks	7,000	8,36	58,52
31	M	5512A-2359 B	Zásuvka dvojnásobná, clonky; IP20	ks	34,000	11,20	380,80
32	K	210111003.S	Zásuvka vstavaná 400 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 4P, 5P	ks	2,000	9,52	19,04
33	M	345540007710.S	Zásuvka vstavaná priemyslová šikmá IEN 1653, 3P + N + PE, IP 54 - 400V, 16A	ks	2,000	8,18	16,36
34	K	210201901.S	Montáž svetidla interiérového na strop	ks	164,000	16,90	2 771,60
35	M	3481100016-9.S	LED svetidlo na strop	ks	164,000	142,46	23 363,44
36	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	35,000	3,64	127,40
37	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	33,250	3,58	119,04
38	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	60,000	3,25	195,00
39	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	37,500	15,07	565,13
40	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	44,95	44,95
41	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	7,02	7,02
42	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,000	37,44	37,44
43	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	7,000	1,79	12,53
44	M	354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na zvody	ks	7,000	1,15	8,05
45	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	104,000	2,49	258,96
46	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	104,000	2,48	257,92
47	M	354410035100.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betonová	ks	104,000	1,93	200,72
48	M	354410035200.S	Nadstavec FeZn na betónovú podporu pre plochú strechu označenie Nadstavec PV 21 bet.	ks	104,000	2,93	304,72
49	K	210220243.S	Svorka uneverzálna MV, nerezová 100kA	ks	12,000	3,47	41,64
50	M	354410003400.S	Svorka univerzálna nerezová 100kA	ks	12,000	0,89	10,68
51	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	7,000	5,21	36,47
52	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	7,000	2,66	18,62
53	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	21,000	5,85	122,85
54	M	354410000500.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	ks	21,000	1,48	31,08
55	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	7,000	4,39	30,73
56	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	7,000	1,97	13,79
57	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	150,000	5,09	763,50
58	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	21,000	11,75	246,75
59	K	210220831.S	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	8,000	18,54	148,32
60	M	354410030500.S	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 30 Al	ks	1,000	37,57	37,57
61	M	354410030600.S	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 20 Al	ks	7,000	31,97	223,79
62	K	210220835.S	Podstavec betónový zliatina AlMgSi k zachytávacej tyči JP	ks	8,000	17,95	143,60
63	M	354410024800.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	8,000	18,95	151,60
64	M	354410030650.S	Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm	ks	8,000	7,62	60,96
65	M	354410058640.S	Klin nerezový do podstavca, d 330 mm	ks	8,000	3,36	26,88
66	K	210220853.S	Podpera vedenia do steny	ks	60,000	3,59	215,40
67	K	210220853.S1	Podpera vedenia na šikmú strechu	ks	10,000	8,98	89,80
68	K	210220853.S2	SO svorka	ks	12,000	4,12	49,44
69	K	210220853.S3	Dištančný držiak vrátane montáže a sklaminátovej tyče (50cm)	ks	1,000	65,01	65,01
70	K	210222301.S	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 4-6 mm2, pre vonkajšie práce	m	400,000	2,19	876,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 500,000	1,91	2 865,00
72	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	1 500,000	1,09	1 635,00
73	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	1 200,000	2,28	2 736,00
74	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	1 200,000	1,74	2 088,00
75	K	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	500,000	2,30	1 150,00
76	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	500,000	1,41	705,00
77	K	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	100,000	2,41	241,00
78	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	100,000	2,16	216,00
79	K	210800161.S	Kábel medený uložený pevne N2XH 450/750 V 5x10	m	10,000	3,46	34,60
80	M	341110002200.S	Kábel medený N2XH 5x10 mm2	m	10,000	5,80	58,00
81	M	RH	Montáž, vyzbrojenie, osadenie rozvádzača RH vrátane materiálu	ks	1,000	3 752,56	3 752,56
82	M	RP-1	Montáž, vyzbrojenie, osadenie rozvádzača RP-1 podľa PD	ks	1,000	2 169,66	2 169,66
83	K	B1	Tyč zavádzacia nerezová, 2m	ks	7,000	104,19	729,33
84	K	B2	Zemniaca profilová tyč, 2m	ks	21,000	20,33	426,93
85	K	PM	Podružný materiál - osvetlenie	%	1,000	255,78	255,78
86	K	PM.1	Podružný materiál - bleskozvod	%	1,500	129,69	194,54
87	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu 8 a viac hodín	hod	20,000	37,96	759,20

D		22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	19 210,32			
88	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	9,000	7,52	67,68
89	M	383150002100.S	Zásuvkový modul 2xRJ45	ks	9,000	16,44	147,96
90	K	220511031.S	Kábel v rúrkach	m	500,000	1,95	975,00
91	K	220512122.R	Montáž kábla FTP, Cat.6	m	500,000	4,28	2 140,00
92	M	C6	Kábel FTP, Cat 6a	m	500,000	1,87	935,00
93	K	222856392.R	Rack a MaR vrátane technológie a montáže	ks	1,000	14 944,68	14 944,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

rp - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ŠKOLY V OBCI CHMEĽOV

Objekt:

2.8 - Kvalita vnútorného ...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Karadžičova 3968/6, 821 08 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 17.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

56136609

IČ DPH:

SK2122217504

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

41 127,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	41 127,69	23,00%	9 459,37

Cena s DPH

v EUR

50 587,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

rp - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ŠKOLY V OBCI CHMEĽOV

Objekt:

2.8 - Kvalita vnútorného ...

Miesto:

Dátum: 17.08.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: REGIOBAU s.r.o., Karadžičova 3968/6, 821 08 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

41 127,69

D	HSV	Práce a dodávky HSV	794,92
---	-----	---------------------	--------

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	794,92
---	---	-------------------------------------	--------

1	K	9790111111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,202	18,37	113,93
2	K	9790811111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,857	21,57	104,77
3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	218,565	0,70	153,00
4	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,857	18,19	88,35
5	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	24,285	2,33	56,58
6	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	6,202	6,87	42,61
7	K	979089811.S	Poplatok za recykláciu - drevo, sklo a plasty	t	6,202	38,00	235,68

D	PSV	Práce a dodávky PSV	40 332,77
---	-----	---------------------	-----------

D	775	Podlahy vlysové a parketové	3 953,18
---	-----	-----------------------------	----------

8	K	775411820.S	Demontáž soklíkov alebo líšť pripevnených skrutkami, - 0,00100t	m	351,081	1,56	547,69
9	K	775511800.S	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líšť -0,0150t	m2	390,090	8,73	3 405,49

D	776	Podlahy povlakové	36 379,59
---	-----	-------------------	-----------

10	K	776460010.S	Lepenie podlahových soklov z linolea	m	351,081	8,29	2 910,46
11	M	615630000100.R	Soklik z PVC homogénnej podlahoviny	m	368,635	4,33	1 596,19
12	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC vinylových homogénnych pásov	m2	390,090	13,48	5 258,41
13	M	284110003000.R	Podlaha PVC homogénna záťažová, hrúbka 3 mm, najvyššia trieda,	m2	401,793	42,21	16 959,68
14	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	390,090	1,55	604,64
15	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	390,090	2,06	803,59
16	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	390,090	13,33	5 199,90
17	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	390,090	7,25	2 828,15
18	K	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,857	45,00	218,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

rp - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ŠKOLY V OBCI CHMEĽOV

Objekt:

2.9 - Debarierizačné opat...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Karadžičova 3968/6, 821 08 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 17.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

56136609

IČ DPH:

SK2122217504

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 813,82

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	10 813,82	23,00%	2 487,18

Cena s DPH

v EUR

13 301,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

rp - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ŠKOLY V OBCI CHMEĽOV

Objekt:

2.9 - Debarierizačné opat...

Miesto:

Dátum: 17.08.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: REGIOBAU s.r.o., Karadžičova 3968/6, 821 08 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 813,82

D HSV Práce a dodávky HSV

4 804,23

D	1	Zemné práce
---	---	-------------

1 318,88

1	K	130211001.S	Výkop jamy alebo ryhy v obmedzenom priestore, objem do 30 m3 ručne v hornine tr. 3	m3	4,173	206,99	863,77
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,173	7,38	30,80
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	183,612	0,69	126,69
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,173	1,18	4,92
5	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,969	42,00	292,70

D	2	Zakladanie
---	---	------------

995,69

6	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,880	233,02	205,06
7	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	1,995	26,37	52,61
8	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	1,995	5,03	10,03
9	K	273362421.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	5,859	6,87	40,25
10	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	3,210	214,25	687,74

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

335,49

11	K	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	5,000	42,59	212,95
12	K	340239261.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 50 mm	m2	2,880	42,55	122,54

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

279,28

13	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	2,880	15,39	44,32
14	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	2,880	10,38	29,89
15	K	632311001.S	Brúsenie nerovností nových betónových podláh - zbrúsenie povlaku hrúbky do 2 mm	m2	5,051	6,01	30,36
16	K	632450443.S	Opravný polymércementový poter, na opravu dutín a výtlkov v poteroch a betóne, hr. 10 mm	m2	5,051	34,59	174,71

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
---	---	-------------------------------------

1 287,37

17	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	4,190	3,11	13,03
18	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	4,190	3,87	16,22
19	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených plných alebo dutých maloformátových na maltu vápennú alebo vápennocementovú hr. do 100 mm, -0,131 t	m2	5,200	5,29	27,51
20	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	4,190	3,20	13,41
21	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000	1,17	2,34
22	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	2,364	31,87	75,34
23	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,808	108,90	87,99
24	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,513	18,37	46,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,707	21,57	230,95
26	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	481,815	0,70	337,27
27	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,707	18,19	194,76
28	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	53,535	2,33	124,74
29	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,513	6,87	17,26
30	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,241	86,00	20,73
31	K	979089801.S	Poplatok za recykláciu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika	t	1,802	43,00	77,49
32	K	979089811.S	Poplatok za recykláciu - drevo, sklo a plasty	t	0,048	38,00	1,82
33	K	979089831.S	Poplatok za zhodnocovanie stavebného odpadu - kovy (vrátane zliatin)	t	0,062	5,72	0,35

D	99	Presun hmôt HSV					587,52
34	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	9,792	60,00	587,52

D	PSV	Práce a dodávky PSV					6 009,59
---	-----	---------------------	--	--	--	--	----------

D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti					154,66
35	K	711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	5,051	30,38	153,45
36	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,018	67,00	1,21

D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety					1 521,69
37	K	725119415.S	Montáž záchodovej misy keramickej bezbariérovej	ks	1,000	32,98	32,98
38	M	642360004900.S	Misa záchodová keramická bezbariérová	ks	1,000	260,05	260,05
39	K	725219515.S	Montáž umývadla keramického bezbariérového na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	66,69	66,69
40	M	642110006500.S	Umývadlo keramické bezbariérové	ks	1,000	368,35	368,35
41	K	725291120.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá upevnené v troch bodoch	ks	3,000	13,35	40,05
42	M	552380012430.S	Madlo nerezové, kotvené v troch bodoch	ks	3,000	215,17	645,51
43	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	25,48	25,48
44	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	1,000	80,46	80,46
45	K	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,053	40,00	2,12

D	766	Konštrukcie stolárske					785,42
46	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	36,90	36,90
47	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, zámok	ks	1,000	26,27	26,27
48	M	611610000404.R	Dvere vnútorné jednokrídlové, 900x1970 mm	ks	1,000	246,17	246,17
49	K	766682113.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové, hrúbka steny nad 350 mm	ks	1,000	166,07	166,07
50	M	611810003500.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, pre stenu hrúbky 360-500 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	1,000	306,37	306,37
51	K	998766102.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,052	70,00	3,64

D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					890,15
52	K	767222230.R	Montáž zábradlí z profilovej ocele na rampu	m	3,140	22,38	70,27
53	M	553520001600.R	Zábradlie na rampu oceľové, vč. povrchovej úpravy	m	3,140	260,00	816,40
54	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,047	74,00	3,48

D	771	Podlahy z dlaždíc					960,54
55	K	771576137.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vrátane soklíkov	m2	5,051	46,89	236,84
56	M	597740003300.S	Dlaždice keramické mrazuvzdorné s protišmykovým povrchom	m2	5,859	35,85	210,05
57	K	771576306.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného	m2	4,190	38,64	161,90
58	M	597740000900.R	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom	m2	4,441	30,51	135,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	771991102.S	Vysávanie podkladu pred kladením dlažby	m2	4,190	1,63	6,83
60	K	771991111.S	Penetrovanie podkladu pred kladením dlažby	m2	4,190	2,54	10,64
61	K	771991139.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou pred kladením dlažby hr. 10 mm	m2	4,190	19,95	83,59
62	K	771991202.S	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím pred kladením dlažby	m2	4,190	24,38	102,15
63	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,290	45,00	13,05

D 781 Obklady 1 629,79

64	K	781445210.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	18,326	45,82	839,70
65	M	597640000800.R	Obkladačky keramické	m2	19,059	37,76	719,67
66	K	781991121.S	Penetrovanie podkladu pred kladením obkladu	m2	18,326	2,73	50,03
67	K	998781102.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,453	45,00	20,39

D 784 Maľby 67,34

68	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	18,326	1,36	24,92
69	K	784411301.S	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	7,070	1,94	13,72
70	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	7,070	4,06	28,70